



## **CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN**

### **Sistema de presupuesto de obras: Consideraciones para el cálculo**

#### **LISTADO DE PRECIOS DE INSUMOS Y COSTOS DE RUBROS**

- Los precios de insumos publicados por la CAPACO son precios promedios de los datos obtenidos de varios proveedores.
- Los precios de los insumos son puestos en obra e incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- En el análisis de los rubros, a la Mano de Obra se le agregan las cargas sociales.
- La CAPACO calcula y publica los “Costos” y no los “Precios” de rubros, ya que en los análisis no se contemplan los siguientes puntos:
  - Gastos administrativos en oficina central
  - Gastos Generales (profesionales residentes, personal administrativo en obra, beneficios, movilizaciones, construcciones provisorias, alquileres, servicios, etc.)
- Para obtener los precios de rubros, se deben multiplicar los costos de rubros (publicados por la CAPACO) por un coeficiente que englobe los puntos indicados más arriba, el cual se debe calcular para cada empresa y de acuerdo al tipo de obra.
- La CAPACO publica además los índices de costos de rubros, referidos a un mes base (enero de 2020).

**CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION  
 SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS  
 ASUNCION - 20 DE NOVIEMBRE DE 2025**

CODIGO		DESCRIPCIÓN	Un.	PRECIOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
1	0	ARIDOS	TIT.			
1	1	ARENA LAVADA	M3	80.270	5,24	1,57
1	2	PIEDRA BRUTA BASALTICA	M3	128.300	5,48	1,21
1	3	PIEDRA BRUTA BLANCA	M3	150.300	5,41	1,43
1	4	PIEDRA CERO	TN	110.000	4,27	1,18
1	5	PIEDRA TRITURADA-3	TN	137.593	5,58	1,31
1	6	PIEDRA TRITURADA-4	TN	140.214	5,46	1,32
1	7	PIEDRA TRITURADA-5	TN	143.071	5,46	1,30
1	8	CASCOTES DE LADRILLOS	M3	90.000	3,97	1,16
1	9	ARENA GORDA	M3	105.800	7,29	1,51
1	10	ARENA REFRACTARIA	KG	4.500	5,29	1,08
1	11	ARENA MEDIA(COMUN 5M3)	UN	350.000	6,82	1,03
1	12	RIPIO	M3	93.300	6,48	1,28
2	0	LIGANTES	TIT.			
2	1	CAL VIVA TRITURADA (40 KG)	BS	51.750	5,48	1,07
2	2	CAL HIDRATADA (20 KG)	BS	26.644	4,56	1,16
2	3	CEMENTO PORTLAND (50 KG)	BS	62.700	3,77	1,33
2	4	CEMENTO PUZOLANICO (50 KG)	BS	61.500	4,09	1,31
2	5	CEMENTO COMPUESTO	KG	62.500		1,33
2	6	CEMENTO BLANCO	KG	6.800	4,20	1,11
2	7	PASTINA	KG	11.500	6,30	1,22
2	8	CEMENTO CP 40	BS	59.000		1,20
2	9	CEMENTO AB-45-ALBAÑILERIA	BS	38.900		0,92
2	10	CEMENTO ASFALT. CAP 20	KG	7.100	13,10	1,30
2	11	PLASTIFICANTE DE MORTERO	LT	13.630	2,45	1,41
2	12	ADHESIVO PARA REV CERAMICO	KG	1.857		1,09
2	13	ADHESIVO PARA PORCELANATO	KG	3.100		1,11
2	14	MORTERO CEMENTICIO PARA PROYECTAR	KG	1.700		1,00
2	15	MORTERO DE YESO PARA PROYECTAR	KG	2.143		1,03
2	16	EMULSION ASFALTICA	KG	6.580		1,47
3	0	LADRILLOS	TIT.			
3	1	LADRILLO COMUN (4.5-12-25)	MIL	727.000	5,58	1,21
3	2	LADR.COMUNES ROJOS (5-12-26)	MIL	880.000	4,41	1,02
3	5	LAD.3 TUBOS VISTO (5.5-12-27)	MIL	950.000	2,27	0,93
3	6	LAD.LAMINADO VISTO (5.5-12-27)	MIL	1.370.000	2,90	1,05
3	7	LADRILLOS HUECOS (12-18-25)	MIL	1.503.000	2,80	1,00
3	8	LADRILLOS HUECOS (18-18-25)	MIL	2.464.350	4,40	1,12
3	9	LADRILLOS REFRACT. (6-11-24)	UN	4.400	3,19	1,26
3	10	LADRILLO LAM.ESQUINERO	MIL	1.700.000	3,84	1,02
3	11	LADRILLEJOS CERAMICOS (5.5-27)	MIL	585.000	4,46	1,00
3	12	BLOCK DE Ho. (20-20-40)	UN	8.000	5,82	1,10
3	13	BLOCK DE Ho. (12-20-40)	UN	6.800	7,64	0,89
3	14	LADRILLO CURVO	MIL	1.866.500	3,00	1,19
3	15	LADRILLO CONVOCÓ 10-19-18	MIL	3.115.250		1,25
3	16	LADRILLO CONVOCÓ 12-18-18	MIL	3.100.000		1,28

**CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION  
 SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS  
 ASUNCION - 20 DE NOVIEMBRE DE 2025**

CODIGO		DESCRIPCIÓN	Un.	PRECIOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
3	17	BLOCK DE Ho. (09-20-40)	UN	6.500		
4	0	MATERIAL DE COBERT. (TECHO)				
4	1	TEJUELAS TIPO TOBATI (12-26)	MIL	670.500	4,35	1,37
4	2	TEJUELAS PRENSADAS (12-26)	MIL	709.000	4,04	1,25
4	3	TEJUELONES TIP.TOBATI(55-20)	MIL	2.700.000	3,90	1,06
4	4	TEJUELONES PRENSAD,(5,5-27)	MIL	2.760.000	3,42	0,92
4	5	TEJAS FRANCESAS	MIL	3.214.500	5,07	1,04
4	6	TEJAS COLONIALES T.TOBATI	MIL	1.595.000	5,80	1,07
4	7	TEJAS COLONIALES PRENSADAS	MIL	1.800.000	4,02	1,02
4	8	CHAPA GALVANIZADA No.26 ONDUL.	PIE	21.390	4,81	2,19
4	9	C.A.FIBROC.4mmBRASILIT2.4X0.52	UN	22.633	3,60	1,05
4	19	CHAPA SANDWICH PREPINTADA 50 mm POLIESTIRENO EXPANDIDO	M2	195.000		1,26
4	20	CHAPA SANDWICH PREPINTADA 30 mm POLIESTIRENO EXPANDIDO	M2	160.000		1,14
4	25	TEJAS DE CEMENTO(GRIS NAT.)	UN	9.750	5,21	1,28
4	26	VIGUETAS Y LADRILLOS (LOSA RAP O SIMILAR)	M2	80.000		1,00
5	0	REVESTIMIENTOS Y PISOS	TIT.			
5	1	AZULEJOS 15x15 BLANCO	M2	73.130	4,30	1,41
5	2	AZULEJOS 15x15 COLOR	M2	65.000	3,96	1,03
5	6	PISO CALCAREO20x20BASE GRIS	M2	41.580	4,19	1,14
5	7	PISO CALC.20x20 BASE BLANCA	M2	43.000	4,09	1,13
5	8	PISO GRANITO 30x30 BASE GRIS	M2	68.900	3,30	1,12
5	9	PISO GRANIT.30x30 BASE BLANC.	M2	76.500	2,97	1,15
5	10	ZOCALO CALCAREO 10x20	ML	16.500	3,95	1,10
5	11	ZOCALO GRANITO 10x30	ML	31.000	4,18	1,00
5	12	VEREDITA AMAR. ESP.15x15cm	M2	44.815	3,92	1,29
5	13	VEREDITA AMAR. KA'A 15x15cm	M2	44.815	4,22	1,31
5	14	VEREDITA NEGRA ESP.15x15cm	M2	44.815	4,03	1,31
5	15	PLANCHAS DE GRANITO	M2	437.500	3,94	1,20
5	17	CERAMICA ESMALTADA 20x30	M2	45.000	1,18	0,95
5	18	PIEDRA LAJA E=3a4cm.	M2	51.000	2,58	1,11
5	19	LAYOTA 25x25 NACIONAL	M2	25.615	3,41	1,18
5	20	LAYOTA 30x30 NACIONAL	M2	29.000	3,63	1,00
5	21	PIEDRA LOSA 50x50 BL.S/PULIR	M2	47.000	3,05	1,00
5	25	MOSAICO DE CANTO RODADO	M2	39.500	2,21	1,15
5	26	BALDOSONES DE H0 40x40	M2	37.000	3,17	1,25
5	27	CERAMICA ESMALTADA 20x20	M2	34.370	2,06	1,03
5	28	ZOCALO MADERA DE LAPACHO	ML	23.560	6,33	1,27
5	35	PIEDRA LOSA 50x50 ROJA S/PULIR	M2	37.000	1,68	1,16
5	36	PIEDRA TIPO ROMPECABEZAS	M2	27.500	4,49	1,00
5	37	BALDOSAS DE PORCELANATO 60X60 PI5	M2	97.000		
6	0	MADERAS	TIT.			
6	1	TIRANTE DE LAPACHO 2"x6"-4.5m	PG	7.150	9,53	1,08
6	2	VIGA DE LAPACHO 4"x9"-4.5m	PG	8.350	8,93	1,13
6	3	ALFAJIA LAPACHO 1"x3"	ML	13.770	13,42	1,11

**CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION  
 SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS  
 ASUNCION - 20 DE NOVIEMBRE DE 2025**

CODIGO		DESCRIPCIÓN	Un.	PRECIOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
6	4	MAD.CEDRO 2"x5"-2.25m	PG	5.225	7,50	1,03
6	5	MAD.LAPACHO 2"x6"-2.25m	PG	6.250	8,73	1,09
6	6	TERCIADA CEDRO 4mm	M2	49.000	6,32	1,31
6	7	TERCIADA PETEREBY 4mm	M2	75.500	7,81	1,10
6	10	PLACA DE 10 MM	M2	109.833	7,22	1,32
6	12	PLACA DE 20 MM	M2	225.000	2,75	1,82
6	13	REVEST. FORMICA PLANCHA 4m2	UN	170.000	3,70	1,42
6	17	PARQUET 1"x6" LAPACHO	M2	378.000	7,36	1,28
6	20	TABLAS-PUNTALES ENC	PG	950	3,93	1,08
6	21	MAD.YBYRAPYTA 1.5"x8"-2m	PG	3.565	9,41	1,03
6	22	CEPILLADO DE MADERA	PG	265	7,50	1,26
6	23	LISTON CEDRO 1"x2"	ML	5.725	14,90	1,25
6	24	MACHIMBR. LAPACHO 1/2"x3" 1a	M2	154.000	8,17	1,40
6	25	CORNIZA MOLDURADA 1.5"x1.5"	ML	3.850	1,65	1,17
6	26	TAPAJUNTA LISO	ML	9.000	9,25	1,00
6	27	CHAP.MAD.COM.16mm.PLA	M2	41.250	1,72	1,00
6	28	ALFAJIA DE LAPACHO 1 1/2" x 2"	ML	6.225	5,40	1,35
6	29	TIRANTE YBYRAPYTA 2" x 5" 4-5m	PUL	4.590	8,81	1,26
7	0	HIERROS Y OTROS	TIT.			
7	3	VARILLAS CONFORMADAS	KG	10.450	5,67	1,81
7	4	ALAMBRE NEGRO No. 17	KG	20.000	4,31	1,82
7	5	ALAMBRE NEGRO No. 9	KG	20.000	4,40	1,82
7	6	ALAMBRE ACERO diam=4.2mm	KG	14.500	7,92	1,42
7	7	CLAVOS 2x11	KG	15.600	4,79	1,56
7	8	CLAVOS 2x9	KG	16.500	5,57	1,60
7	9	CLAVOS C/CAB.PLOMO 2.5"	KG	20.000	3,03	1,90
7	10	CLAVOS 2.5"	KG	19.000	6,43	1,77
7	11	CLAVO DE 1"	KG	18.000	5,96	1,41
7	12	METAL DESPLEGABLE	M2	15.200	3,65	1,60
7	13	CHAPA GALVAN. No.26-1x2 LISA	UN	98.300	4,15	1,93
7	14	CHAPA GALVAN. No.24-1x2 LISA	UN	121.500	5,21	1,82
7	15	CHAPA No.20 NEGRA - 1x2	UN	176.524	4,22	2,05
7	16	CHAPA No.18 NEGRA - 1x2	UN	232.300	4,31	1,90
7	17	PERFIL T 3/4"x1/8"-6m (5,34 Kg)	UN	51.350	4,58	1,51
7	18	PERFIL L 5/8"x1/8"-6m (3,96 Kg)	UN	40.820	4,51	1,52
7	19	PERFIL L 1"x1/8"-6m (7,14 Kg)	UN	74.000	4,40	1,64
7	20	PLANCHUELA HIERRO 2"x3/8"-6m	UN	204.830	4,41	1,53
7	21	ALAMBRE DE PUAS No.14-450m	UN	301.665	6,73	0,67
7	22	ALAMBRE LISO No.17-15 1000m	UN	786.000	5,47	2,01
7	23	ALAM.TEJ.MALL.ROMB.1,5m 1" No14	M2	42.000	5,19	0,56
7	24	ALAM.TEJ.MALL.ROMB.1,5m 2" No14	M2	27.000	4,35	1,50
7	25	HIERRO P/HERRERIA	KG	10.226	4,96	1,43
7	26	BARANDA METÁLICA FLEX BEAM - H1	ML	285.000		1,00
8	0	AISLANTES HIDRAULICOS	TIT.			
8	1	ASFALTO SOLIDO	KG	14.150	10,87	1,23

**CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION  
 SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS  
 ASUNCION - 20 DE NOVIEMBRE DE 2025**

CODIGO		DESCRIPCIÓN	Un.	PRECIOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
8	3	HIDROFUGO ORGANICO 10KG	KG	4.750	1,95	0,87
8	4	HIDROFUGO QUIM.INORGANICO 100gr	KG	7.933	1,76	0,53
8	5	EMULSION ASFALTICA	KG	15.600	6,11	1,77
8	10	PINTURA ASFALTICA ELASTOMERICA	KG	16.190	1,75	1,77
8	11	PINT.IMPERMEABIL.BASE ACRILICA	KG	27.813	2,88	1,41
8	12	MEMB. ASF.PREFOR.NORMAL-4mm	M2	38.816	4,12	1,27
8	13	MEMB.ASF.PREFOR.C/ALUMINIO-3,5mm	M2	29.840	5,02	0,68
8	14	MEMB.ASF.PREFOR.NORMAL-2mm	M2	19.510	3,17	1,22
8	15	MEMBRANA DOBLE C/ALUMINIO 5 mm	M2	23.650		1,48
8	16	MEMBRANA DOBLE C/ALUMINIO 10 mm	M2	30.650		1,91
8	17	LONA DE POLIETILENO NEGRO AISLAPOL 200 MICRONES	M2	3.830		1,01
9	0	CANOS	TIT.			
9	6	CANO GALVANIZADO 1/2"-6m	UN	131.838	5,44	1,53
9	7	CANO GALVANIZADO 3/4"-6m	UN	153.158	5,28	1,38
9	8	CANO GALVANIZADO 1"-6m	UN	184.464	5,46	1,13
9	9	CANO GALVANIZADO 1.5"-6m	UN	360.693	4,93	1,43
9	10	CANO GALVANIZADO 2"-6m	UN	473.487	6,44	1,50
9	11	CANO GALVANIZADO 3"-6m	UN	622.000	3,22	1,25
9	12	CANO GALVANIZADO 4"-6m	UN	964.816	4,33	1,27
9	13	CANO PVC 1"-6m	UN	95.000	3,05	1,48
9	14	CANO PVC 3/4"-6m	UN	62.000	2,73	1,67
9	15	CANO PVC 1/2"-6m	UN	47.500	2,87	1,79
9	16	CANO PVC LIV.BL. 50mm-6m	UN	50.700	2,40	1,54
9	17	CANO PVC LIV.BL. 75mm-6m	UN	102.000	3,20	1,68
9	18	CANO PVC LIV.BL. 100mm-6m	UN	132.000	2,03	1,94
9	19	CANO PVC LIV.BL. 40mm-6m	UN	35.800	2,42	1,58
9	20	CANO PVC MARRON CLOC.100mm-6m	UN	84.000	1,74	1,92
9	21	CANO Ho.CENTRIF. 15cm-1m	UN	46.400	4,89	1,42
9	22	CANO Ho.CENTRIF. 20cm-1m	UN	61.400	4,03	1,25
9	23	CANO Ho.CENTRIF. 30cm-1m	UN	83.000	3,43	1,14
9	24	CANO Ho.CENTIRF. 40cm-1m	UN	124.000	3,75	1,14
9	25	CANO Ho.CENTRIF. 50cm-1m	UN	182.670	4,02	1,03
9	26	CANO Ho.CENTRIF. 60cm-1m	UN	256.660	3,31	1,04
9	27	TUB.PL.PBA J.ELAST.110mm-6m	UN	435.700	2,68	1,38
9	28	TUB.PL.PBA J.ELAST.160mm-6m	UN	890.800	2,04	1,81
9	29	TUB.PL.PBA J.ELAST.200mm-6m	UN	1.388.400	2,05	1,30
9	35	CANO DE Ho.Ao.d=0,80m L=1,00m	UN	550.800	3,90	1,05
9	36	CANO DE Ho.Ao.d=0,90m L=1,00m	UN	713.400	4,24	1,16
9	37	CANO DE Ho.Ao.d=1,00m L=1,00m	UN	887.000	4,33	1,22
9	38	CANO DE Ho.Ao.d=1,20m L=1,00m	UN	1.151.000	4,00	1,13
9	40	CAÑO PVC 40 mm -6 Kg/cm2 - 6 m	UN	39.000		1,31
9	41	TUBO PVC VINILFOR 150 mm - 6 m	UN	405.450		1,12
9	42	CAÑO PVC LIV. BL. 150 mm - 6 m	UN	255.170		2,00
9	43	CAÑO TERMOFUSION 1/2" - 4 m	UN	28.370		1,40

**CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION  
 SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS  
 ASUNCION - 20 DE NOVIEMBRE DE 2025**

CODIGO		DESCRIPCIÓN	Un.	PRECIOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
9	45	TUBO PEAD 80	UN	200.000		
10	0	VIDRIOS CORTADOS S/COLOC.	TIT			
10	1	VIDRIO SENCILLO 2mm	M2	127.600	4,31	2,13
10	2	VIDRIO DOBLE 3mm	M2	170.663	4,01	1,47
10	3	VIDRIO CRISTALINO 4mm	M2	186.000	3,89	1,28
10	4	VIDRIO CRISTAL 5mm	M2	228.650	4,05	1,25
10	5	VIDRIO CRISTAL 6mm	M2	273.200	3,84	1,30
10	6	VIDRIO INGLES BLANCO	M2	160.000	4,48	1,23
10	7	VIDRIO INGLES COLOR	M2	265.000	5,63	1,41
10	8	VIDRIO TEMPLADO 8 mm INCOLORO	M2	297.900		1,36
10	9	VIDRIO TEMPLADO 10 mm INCOLORO	M2	303.400		1,22
10	10	PERFIL U20	ML	11.840		1,13
10	11	PERFIL U25	ML	20.500		1,84
10	12	SILICONA	UN	35.128		1,94
10	14	PLACAS 1200 x 60 PARA CIELORRASO DESMONTABLE	M2	35.200		1,20
10	15	PERFIL LARGUERO 3,66 DESMONTABLE	UN	23.700		1,26
10	16	PERFIL TRAVESAÑO	UN	6.970		1,00
10	17	PERFIL TIRA ANGULO 3,05 X 20	UN	15.140		1,01
10	18	TORNILLO T1	UN	118		1,11
10	19	PLACAS DE YESO ACARTONADO 1,2 x 2,4 m	M2	24.000		1,21
10	20	SOLERA 35	ML	7.800		1,71
10	21	MONTANTE 35	ML	7.070		1,39
10	22	OMEGA	ML	7.617		1,69
10	23	MASILLA	KG	9.324		1,38
10	24	CINTA CIELORRASO	ML	462		1,18
10	25	TORNILLO T2	UN	94		1,21
10	26	FIJACIONES	UN	275		1,51
10	27	PVC PARA CIELORRASO	m2	15.000		1,00
10	28	PLACA DE YESO 60 x 60	m2	25.000		1,00
11	0	PINTURAS	TIT.			
11	1	PINTURA LATEX INT. (ALBACRIL)	LT	39.200	7,57	2,00
11	2	ESMALTE SINTETICO	LT	36.700	4,77	1,03
11	3	BARNIZ	LT	36.860	5,36	1,45
11	4	ACEITE DOBLE COCIDO	LT	21.750	10,46	1,04
11	5	TIZA	KG	3.350	8,92	1,16
11	6	COLA (400 Gr.)	UN	15.480	5,35	1,39
11	7	ACEITE BASE SELLADOR	LT	32.342	4,59	1,10
11	8	AGUARRAS	LT	15.000	8,98	1,26
11	10	PAPEL LIJA 180	UN	2.190	9,68	1,51
11	11	YESO P/ENDUIDO BOLSA 40kg	BS	176.000	8,33	1,35
11	12	COLA BLANCA (500 Gr.)	UN	18.667	4,40	1,00
11	13	ISL.INCOLORO SILICONA AL AGUA	LT	23.267	2,81	1,92
11	15	ACIDO MURIATICO	LT	14.975	7,98	1,31
11	16	PINTURA LATEX EXT. (ETIQ VERDE)	LT	29.240	6,22	1,28
11	18	ANTIOXIDO	LT	36.773	6,40	1,24

**CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION  
 SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS  
 ASUNCION - 20 DE NOVIEMBRE DE 2025**

CODIGO		DESCRIPCIÓN	Un.	PRECIOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
11	19	COLORANTE	UN	19.580	3,75	2,84
11	20	ACEITE DE LINO	LT	20.700	8,73	1,34
11	21	PAGAMENTO TIPO FANA	KG	37.050		1,06
11	22	ENDUIDO PARA INTERIORES	KG	11.000		1,10
11	23	ENDUIDO CEMENTICIO PARA EXTERIORES	KG	14.368		1,20
11	24	PINTURA TEXTURADA	KG	6.600		1,41
11	25	PINTURA PARA PAVIMENTO EN FRIO	LT	35.278		
12	0	SANITARIOS	TIT.			
12	1	LAVATORIO BL. TIPO STANDAR	UN	192.175	7,55	1,00
12	2	LAVATORIO BL.T.ST.(20/30)SERV.	UN	103.100	4,33	0,70
12	3	LAVATORIO C/PEDESTAL BL.T.ST.	UN	414.800	5,91	1,11
12	4	MINGITORIO BLANCO TIPO STANDAR	UN	281.120	3,44	1,12
12	5	INODORO BLANCO TIPO STANDAR	UN	605.200	10,24	1,14
12	6	BIDET BLANCO TIPO STANDAR	UN	424.476	4,99	1,42
12	7	DEPOSITO INOD.EXT.PLAST.12 lt.	UN	91.200	4,43	1,18
12	8	DEPOS.INOD.EMBUTIR PLAST.16 lt	UN	245.500	2,24	1,00
12	9	GRIFERIA LAV.TIPO FV CLAS.F-C	UN	585.300	6,49	1,25
12	10	GRIFERIA BIDET T.FV CLAS.F-C	UN	605.000	7,14	1,10
12	11	GRIFERIA DUCHA T.FV CLAS.F-C	UN	673.662	6,51	1,10
12	12	DUCHA C/BRAZO PLASTICO	UN	22.150	8,19	1,00
12	13	DUCHA MOVIL C/BRAZO CROMADO	UN	178.300	9,14	1,10
12	14	GRIF.P/LAV.TIPO FV CLAS.FRIO	UN	185.677	6,11	1,08
12	15	GRIF.P/BIDET TIPO FV CLAS.FRIO	UN	371.500	8,77	1,17
12	16	GRIF.P/DUCHA TIPO FV CLAS.FRIO	UN	280.000	8,15	1,01
12	17	CANILLA CROMADA DE 1/2"	UN	94.373	6,60	1,35
12	18	CANILLA DE BRONCE 3/4"C/PICO	UN	138.800	7,11	1,44
12	19	LLAVE DE PASO DE BRONCE 3/4"	UN	101.443	8,54	1,41
12	20	LLAVE DE PASO BRONCE DE 1/2"	UN	72.044	8,93	1,18
12	21	ASIENTO Y TAPA P/INOD.-PLAST.	UN	42.500	4,05	1,06
12	24	JABONERA C/ASA-BLANCA	UN	27.000	1,86	1,02
12	25	MEDIA JABONERA 7.5x15	UN	22.750	2,80	1,00
12	26	JABONERA DOBLE 15x15-BLANCA	UN	27.900	3,46	1,14
12	27	PORTA BARRA P/TOALLA - BLANCO	UN	12.000	2,83	0,59
12	28	BARRA PLAST.P/TOALLERO 60cm	UN	6.200	1,88	1,13
12	29	PORTARROLLO CERAM. BLANCO	UN	25.000	3,50	1,11
12	30	UNION DOBLE 3/4" GALVANIZADO	UN	29.430	6,68	1,59
12	31	UNION DOBLE 1/2" GALV.	UN	27.380	5,67	1,79
12	32	TIRON PLASTICO 2m P/CIST.ALTA	UN	14.017	3,46	1,11
12	33	TEE 1/2" GALV.	UN	9.193	3,80	1,88
12	34	CODO 1/2" GALV.	UN	6.875	2,98	1,81
12	35	ALMA DOBLE 1/2" GALV.	UN	6.557	5,28	1,45
12	36	VALVULA DE RETENCION 1"BRONCE	UN	91.500	5,44	1,63
12	38	REJ.DESG.ABIER.C/MAR.Fe 20x20	UN	20.500	1,87	1,00
12	39	REJ.DESG.ABIER.C/MAR.Fe 30x30	UN	46.000	7,08	1,00
12	40	REJILLA BRONCE C/MARCO 15x15	UN	36.510	4,87	1,07

**CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION  
 SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS  
 ASUNCION - 20 DE NOVIEMBRE DE 2025**

CODIGO		DESCRIPCIÓN	Un.	PRECIOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
12	41	REJ.CROM.C/MARC.AC.INOX.15x15	UN	45.800	4,79	0,96
12	42	REJILLA PLAST.C/MARCO 15x15	UN	32.000	15,34	1,00
12	43	PILETA DE LAV.GRANIT.GRIS 90cm	UN	55.000	1,66	1,00
12	45	TAPA CAMARA DE Ho.40x40	UN	27.000	5,45	1,00
12	46	TAPA CAMARA DE Ho.60x60	UN	53.000	6,26	1,00
12	47	TANQUE FIBROCEMENTO 1000 Tts.	UN	596.000	3,86	1,00
12	48	TANQUE FIBROCEMENTO 500 Lts.	UN	580.000	6,37	1,00
12	49	PILET.A.INOX.C/FREG.2B.1,2x0,6	UN	426.267	2,07	1,00
12	50	PILET.A.INOX.C/FREG.1B.1,0x0,6	UN	157.800	1,47	1,00
12	51	CONEXION PLASTICA - 30cm	UN	6.840	5,72	1,19
12	52	CONEXION PLASTICA - 40cm	UN	7.140	4,59	0,93
12	53	CONEXION CROMADA - 30cm	UN	22.300	4,68	1,12
12	54	CONEXION CROMADA - 40cm	UN	20.900	4,41	1,00
12	55	CAJA SIF.C/REJILLA 15x15 PLAST	UN	51.400	3,86	1,31
12	57	SOPAPA P/LAVATORIO	UN	43.000	6,24	0,87
12	60	INODORO C/CIST.BAJA BLANCO	UN	680.000	4,42	1,06
12	61	CANILLA PICO MOVIL P/COCINA	UN	169.600	6,58	1,19
12	62	CINTA TEFLÓN	UN	8.492	3,48	1,00
13	0	MATERIALES ELECTRICOS	TIT.			
13	1	CANO PLASTICO DE 1"	ML	2.778	2,27	1,65
13	2	CANO PLASTICO 1 1/4"	ML	3.426	2,62	1,22
13	3	CANO PLASTICO 1 1/2"	ML	4.253	2,47	1,25
13	4	CANO PLASTICO 5/8"	ML	1.398	2,37	1,33
13	5	CANO PLASTICO 3/4"	ML	2.010	2,65	1,44
13	6	CANO PLASTICO 7/8"	ML	1.480	1,99	1,14
13	7	CANO PLAST.CORRUGADO 3/4"	ML	1.872	1,83	1,42
13	8	CANO PLAST.CORRUGADO 5/8"	ML	1.339	1,96	1,26
13	9	CANO DE ACERO LIVIANO 1"-3m	UN	40.230	4,34	1,34
13	10	CANO DE ACERO LIV. 1 1/4"-3m	UN	77.840	2,39	1,67
13	11	CANO DE ACERO LIV. 1 1/2"-3m	UN	126.760	4,18	1,52
13	12	CANO DE ACERO LIV. 5/8"-3m	UN	15.143	4,39	1,00
13	13	CANO DE ACERO LIV. 3/4"-3m	UN	27.755	3,64	1,76
13	14	CANO DE ACERO LIV. 7/8"-3m	UN	18.550	3,15	1,03
13	21	CAJA CONEXION-CHICA OCTOGONAL	UN	3.400	5,42	1,17
13	22	CAJA CONEXION-GRANDE RECTANG.	UN	4.020	2,79	1,00
13	23	CAJA DE LLAVE	UN	3.758	6,46	1,21
13	24	CONDUCT. (RECUB.PLAST) 1mm	ML	1.650	5,17	1,95
13	25	CONDUCT. (RECUB.PLAST) 2mm	ML	3.100	6,56	2,08
13	26	CONDUCT. (RECUB.PLAST) 3mm	ML	3.950	4,81	1,70
13	27	CONDUCT. (RECUB.PLAST) 4mm	ML	5.800	5,64	2,11
13	28	CONDUCT. (RECUB.PLAST) 6mm	ML	8.700	4,49	2,18
13	29	CONDUCT. (RECUB.PLAST) 10mm	ML	14.700	5,05	2,06
13	30	CONDUCT. (RECUB.PLAST) 16mm	ML	27.400	5,71	2,08
13	31	CONDUCT. (RECUB.PLAST) 25mm	UN	39.400	5,41	2,04
13	32	LLAVE DE UN PUNTO	UN	27.655	4,65	2,21

**CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION  
 SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS  
 ASUNCION - 20 DE NOVIEMBRE DE 2025**

CODIGO		DESCRIPCIÓN	Un.	PRECIOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
13	33	LLAVE DE 2 PUNTOS	UN	29.648	3,80	1,54
13	34	LLAVE DE COMBINACION	UN	29.987	5,45	1,64
13	35	LLAVE DE 1 PUNTO Y TOMA	UN	30.147	4,49	1,44
13	36	TOMA SIMPLE DE EMBUTIR	UN	26.417	4,65	2,06
13	37	TOMA DOBLE DE EMBUTIR	UN	30.732	4,54	1,55
13	38	PULSADORES	UN	27.680	5,33	1,58
13	39	INTERRUPTOR TERMOMAG. 10 AMP.	UN	27.908	7,51	1,06
13	40	INTERUPTOR TERMOMAG. 20 AMP.	UN	27.900	7,51	1,06
13	41	INTERUPTOR TERMOMAG. 30 AMP.	UN	28.267	7,51	1,07
13	42	LAMPARA INCANDESCENTE 40 WATTS	UN	9.670	4,10	2,98
13	43	LAMPARA INCANDESCENTE 60 WATTS	UN	7.830	4,10	2,30
13	44	TUBO FLUORESCENTE 40 WATTS	UN	11.205	2,27	1,56
13	45	TUBO FLUORESCENTE 20 WATTS	UN	10.900	2,18	1,54
13	46	ROSETA DE MADERA Diam. 7,5cm	UN	4.200	2,71	4,57
13	49	ARTEF.FLUORS.2x40w PLAFON	UN	115.734	2,51	1,70
13	50	CABL.ALEAC.ALUM.DESN. 35mm2	ML	8.600	3,99	2,12
13	51	CABL.ALEAC.ALUM.DESN. 50mm2	ML	12.950	4,21	1,80
13	52	CABL.ALEAC.ALUM.DESN. 70mm2	ML	18.750	4,06	1,96
13	53	CRUCETA MONOFÁSICA DE 2"	UN	9.350		1,70
13	54	UNIÓN REDUCCIÓN GALVANIZADA DE 2" a 1"	UN	17.710		1,77
13	55	AISLADOR ROLDANA BT 72 x 72 mm	UN	5.160		1,72
13	56	BULÓN DE 3/8 x 4"	UN	2.200		2,20
13	57	PUERTA ANDE	UN	34.600		2,88
13	58	FONDO DE MADERA MONOFÁSICO	UN	10.190		2,04
13	59	JABALINA DE COBRE 5/8" x 2 m	UN	79.600		2,65
13	60	ABRAZADERA PARA JABALINA	UN	9.000		2,25
13	61	CAJA PRECINTABLE	UN	18.400		2,04
13	62	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 40 AMP.	UN	62.450		1,52
13	63	CRUCETA TRIFÁSICA DE 2"	UN	13.500		1,13
13	64	DISYUNTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 x 20 A	UN	95.920		1,48
13	65	DISYUNTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 x 10 A	UN	26.722		1,53
13	66	DISYUNTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 x 16 A -6 kA	UN	29.250		1,63
13	67	NEUTRO P/12 MOD.	UN	226.500		1,19
13	68	PLACA DE 1 AGUJERO	UN	10.860		2,41
13	69	PICO DE LLAVE	UN	12.600		1,80
13	70	LLAVE TM 3 X 32	UN	58.800		
13	71	LLAVE TM 1 X 32	UN	17.900		
13	72	CABLE UTP - CAT 6	M	4.049		
14	0	HERRAJES	TIT.			
14	5	BISAGRA DE 3"SENCILLA	PAR	3.660	6,13	1,16
14	6	BISAGRA DE 2,5"	PAR	2.600	7,10	1,18
14	7	BISAGRA DE 2"	PAR	1.875	7,28	1,17
14	8	FICHAS 5 AGUJEROS	PAR	12.640	6,26	1,05
14	9	FICHAS 3 AGUJEROS	PAR	10.267	5,37	1,08
14	10	CERRADURA P/INTERIOR	UN	88.740	2,55	1,27

**CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION  
 SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS  
 ASUNCION - 20 DE NOVIEMBRE DE 2025**

CODIGO		DESCRIPCIÓN	Un.	PRECIOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
14	11	CERRADURA P/BANO	UN	72.700	2,36	1,12
14	12	CERRADURA DE ENTRADA	UN	193.330	2,69	1,84
14	13	FALLEBA NIQUELADA CRUZ	UN	39.000	5,74	1,00
14	14	FALLEBA ARGOLLADA	UN	32.500	4,78	1,00
14	15	FALLEBA DE EMBUTIR	UN	25.000	2,10	1,00
14	16	MANIJA DE 3" NIQUELADA	UN	3.700	7,52	1,00
14	17	MANIJA DE 4" NIQUELADA	UN	4.200	8,74	2,80
14	18	PASADOR DE EMBUTIR 0,10	UN	18.530	11,63	1,12
14	19	PASADOR DE EMBUTIR 15cm	UN	24.100	5,81	1,03
14	20	PASADOR CERROJO C/TORN.-3"	UN	5.530	9,52	1,38
14	21	PASADOR CERROJO C/TORN.-4"	UN	7.470	9,50	1,36
14	22	PASADOR CERROJO C/TORN.-5"	UN	10.080	9,44	1,55
14	23	PASAD.DE ARRIMAR NIQ. 70mm	UN	9.430	3,62	1,12
14	24	PASAD.DE ARRIMAR NIQ. 100mm	UN	20.000	7,36	1,00
14	27	TORNILLOS 1x8 - CAJA	UN	6.500	3,30	4,81
14	33	TIRAFONDOS P/MARCOS 3/8x5	UN	1.700	4,66	1,26
14	34	TOPE GOMA P/PUERTA D=25mmC/TOR	PAR	8.250	11,01	1,00
14	35	BISAGRAS P/PUERTA VAIVEN DE 4"	UN	63.175	6,75	1,15
14	37	TIRAFONDO 4"-5/16"x 110 mm C/ARAN.	UN	4.500	2,51	1,00
14	38	TORNILLO AUTOPERFORANTE	UN	2.500		1,00
15	0	AGUA ESSAP	TIT.			
15	1	RESIDENCIAL DE 0-HASTA 15 m3	M3	1.767		1,00
15	2	RESIDENCIAL DE 16-HASTA 40 m3	M3	2.282		1,00
15	3	RESIDENCIAL MÁS DE 40 m3	M3	2.667		1,00
15	4	COMERCIAL/INDUSTRIAL 0 - HASTA 15 m3	M3	2.796		1,00
15	5	COMERCIAL/INDUSTRIAL 16 - HASTA 40 m3	M3	2.865		1,00
15	6	COMERCIAL/INDUSTRIAL MÁS DE 40 m3	M#	3.324		1,00
16	0	TRASFORMADORES ELECTRICOS	TIT			
16	1	63Kva TRIFÁSICO 23/0.38-0.22KV,50Hz	UN	20.528.607	2,91	1,47
16	2	100Kva TRIFÁSICO 23/0.38-0.22KV,50Hz	UN	25.638.222	2,99	1,39
16	3	150Kva TRIFÁSICO 23/0.38-0.22KV,50Hz	UN	31.700.000	2,68	1,39
17	0	POSTES PARA ALUMBRADO	TIT			
17	1	POSTES PARA ALUMBRADO DE Ho. 9 m - 150 Kgf.	UN	767.875	4,22	1,16
17	2	POSTES PARA ALUMBRADO DE Ho. 9 m - 200 Kgf.	UN	903.250	4,25	1,20
17	3	POSTES PARA ALUMBRADO De Ho. 12 m - 200 Kgf.	UN	1.315.375	4,33	1,20
17	4	POSTES PARA ALUMBRADO DE Ho. 12m - 300 Kgf.	UN	1.630.000	4,50	1,16
18	0	ARTEFACTOS ELECTRICOS	TIT			
18	1	VENT.TECHO 36" (WATHSON)	UN	365.000	2,52	1,00
18	3	A.ACOND.F/C 18000BTH	UN	3.473.333	1,24	1,30
18	4	EXTRAC.P/COC.24"DE COLG.-TEKA	UN	1.994.000	5,25	1,00
18	5	EXTRAC.P/COC.12"EMBUT.-GALAXIA	UN	1.448.000	6,59	1,00
18	6	MOTOR ELEC.10HP/1400rpm Trif.	UN	4.815.030	4,04	1,55
18	7	B.CENTRIF.20M3/H-3mca M.E.3HP	UN	6.311.012	7,44	1,72
18	8	ELECTROB.CENT.EJE HOR 10HP TRIF	UN	8.214.950		1,34
18	9	ELECTROB. TRIF.EJE VER 5HP CENT.	UN	8.201.784		1,66

**CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION  
 SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS  
 ASUNCION - 20 DE NOVIEMBRE DE 2025**

CODIGO		DESCRIPCIÓN	Un.	PRECIOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
19	0	ABERTURAS	TIT			
19	1	MARCO CAJON LAP.0,15m SIMP/DOB	ML	105.650	7,73	1,19
19	2	MARCO CAJON LAP.0,20m SIMP/DOB	ML	157.400	7,71	1,24
19	3	MARCO CAJ.LAP.O,30m SIMP/DOB	M2	219.500	8,19	1,16
19	10	PUERTA PLACA O ENCHAPADA	M2	297.000	5,14	1,34
19	11	PUERTA TABLERO COMUN	M2	1.072.000	6,79	1,67
19	12	PUERT.Y VENT.VIDRIERA RECTA	M2	225.000	4,15	1,00
19	13	PUERTA Y VENT.PERSIANA COMUN	ML	335.000	4,30	1,00
19	20	CONTRAMARCO CEDRO LISO 1/2"x2"	ML	9.250	4,50	1,23
19	21	CONTRAM.CEDRO MOLD.SIMP.1/2"x2"	ML	8.700	5,35	1,00
19	22	CONTRAM.CEDRO MOLD.ESP.1/2"x2"	M2	8.500	4,72	1,00
19	30	CORT.DE ENROLLAR-MAD.C/ACCES.	M2	250.000	5,67	1,00
19	31	CORTINA DE ENROL.MET.C/ACCES.	UN	405.000	4,54	1,00
19	32	PUERT.ESCAPE P/CORT.ENR.METAL.	M2	400.000	3,55	1,00
19	35	VENT.VIDRIERA CORRED.DE ALUM.	M2	2.650.000	5,52	2,07
19	36	VENT.VID.CORRED.CHAP.DOB.No.18	ML	430.000	3,40	1,00
19	37	MARCO MET.CH.DD.No.18 SIMP/DOB	ML	37.000	1,90	1,00
20	0	MUEBLES	TIT			
20	1	PLACARD DE MADERA C/MOLDURA	ML	1.373.333	6,17	1,00
20	2	MUEB.INF. COCINA DE MADERA	ML	931.667	4,05	1,00
20	3	MUEB.SUP. COCINA DE MADERA	ML	883.333	5,46	1,00
20	4	MUEBLE INF. COCINA METALICO	ML	1.210.500	4,15	1,00
20	5	MUEBLE SUP. COCINA METALICO	ML	850.000	4,68	1,00
21	0	COMBUSTIBLES	TIT			
21	1	NAFTA 95/96 OCTANOS	LT	7.590	8,03	1,13
21	2	NAFTA 92 OCTANOS	LT	6.240	7,79	1,05
21	3	GASOIL	LT	6.800	9,42	1,31
21	4	ALCOHOL HIDRAT.- CARBURANTE	LT	5.290	6,78	1,17
21	7	GAS LICUADO DE PETROLEO	LT	7.374	4,38	1,84
22	0	CONCRETO ELABORADO	TIT			
22	1	H-180 PUESTO EN OBRA	M3	1.120.000	5,72	1,43
22	2	H-210 PUESTO EN OBRA	M3	1.130.000	5,75	1,39
22	3	H-240 PUESTO EN OBRA	M3	1.180.000	5,69	1,39
22	4	MEZCLA ASFALTICA	TN	740.000		1,48
23	0	ADITIVOS QUIMIC.P/CONCRETO	TIT.			
23	1	PLASTIFICANTE Y FLUIDIFICANTE	LT	23.267	3,77	1,49
23	2	RETARDADOR	LT	17.350	3,80	2,97
23	3	INCORPORADOR DE AIRE	LT	29.605	7,32	2,37
23	4	ACELERANTE DE FRAGUADO	LT	21.567	5,98	1,74
23	5	HIDROFUGO INORG.Y FLUODIFIC.	LT	12.500	5,10	1,75
23	6	DESENCOFRANTE	KG	44.550	4,77	2,20
24	0	PREFABRICADOS DE HORMIGON	TIT			
24	1	POSTE RECTO h=2,5m+0,5m	UN	51.100	4,58	1,00
24	2	POSTE CURVO h=3m+0,5m	UN	62.930	4,70	1,02
24	3	CORDON DE VEREDA 7,5x30x50	UN	23.700	6,77	1,63

**CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION  
 SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS  
 ASUNCION - 20 DE NOVIEMBRE DE 2025**

CODIGO		DESCRIPCIÓN	Un.	PRECIOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
24	4	CORDON DE VEREDA 7,5x40x50	UN	29.160	6,57	1,52
24	5	CORDON DE VEREDA 7,5x50x50	UN	36.000	6,75	1,53
24	10	ADOQUIN HEXAG.e=5cm 12un/m2	M2	100.000	7,45	1,25
24	11	ADOQUIN HEXAG. e=10cm 12un/m2	M2	137.800	6,91	1,38
24	12	DINTEL DE H0. PREFABRICADO	ML	46.567	4,72	1,75
24	13	PISO ECOLOGICO	M2	75.000		2,73
24	14	ALCANTARILLA CELULAR 1 x 1	UN	1.963.333		
25	0	GAVIONES	TIT			
25	1	GAVIONES CAJA DE 1m Alt.	M3	283.900		1,15
25	2	GAVIONES CAJA DE 0,5m Alt.	M3	350.238		1,00
25	5	COLCHON RENO 0.23m Alt.	M2	124.500		1,17
25	11	REVEST. GEOTEXTIL MT-150	M2	12.000		1,31
26	0	EQUIPAMIENTOS	TIT			
26	1	HORMIGONERA DE 90 LTS.	HS	9.700	2,87	1,00
26	2	HORMIGONERA DE 400 LTS.	HS	21.580	4,13	1,00
26	3	VIBRADOR DE INMERSION (EL./NAF.)	HS	15.625	2,80	1,16
26	4	MONTACARGA (CABO DE 100 m)	HS	43.000	2,79	2,24
26	5	CAMION VOLQUETE 5 m3	HS	275.000	9,83	1,00
26	6	COMPRESOR (80-85 HP) (59-63 KW)	HS	74.025	1,53	1,10
26	7	MARTILLETE ELECTRICO	HS	28.800	1,31	1,17
26	8	SAPITO COMPACTADOR	HS	24.700		1,00
27	0	EMPASTADO Y JARDINERIA	TIT			
27	1	PASTO CABAYU EN PANES	M2	17.000	3,27	1,00
27	2	PASTO CLAVEL EN PANES	M2	17.650	2,42	1,04
27	3	PASTO ALEMAN EN PANES	M2	23.500	3,02	1,04
27	4	EMPASTADO PROYECTADO	M2	25.000		1,10
28	0	MATERIALES ESPECIALES	TIT			
28	1	PLACA DE YESO-e=9,5mm(núcleo roca de yeso bihid.)	M2	20.683		1,00
28	2	ARTE EN TELA VINÍLICA IMPRESA	M2	45.000		1,00
28	3	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL(S/PERNO)	UN	10.500		
29	0	DURLOCK / YESO	TIT			
29	1	PARED TABIQUE DE DURLOCK	M2	148.667		
29	2	CIELORRASO DURLOCK	M2	117.000		
29	3	CIELORRASO PLACAS DE YESO	M2	70.000		
200	0	MANO DE OBRA	TIT			
200	1	SUELDO HORARIO MEDIO	HS	16.428	5,70	1,32
200	2	SUELDO MINIMO	HS	12.076	5,71	1,32
200	3	MANIP.Y TRANSP.DE CEMENTO DEP.	BS	2.899	5,73	1,33
200	4	CARGAS SOCIALES OFICIAL	HS	7.108	5,71	1,32
200	5	CARGAS SOCIALES AYUDANTES	HS	4.739	5,71	1,32
200	6	SUELDO HORARIO OFICIAL	HS	20.907	5,71	1,32
200	7	SUELDO HORARIO AYUDANTE	HS	13.938	5,71	1,32



**CAPACO**

CÁMARA PARAGUAYA DE LA  
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

**CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN**

**CUADRO RECTIFICATIVO DE PRECIOS DEL INSUMO CAP - CEMENTO ASFÁLTICO DE PETROLEO**

**CALCULADO EN AUDITORIA DE PRECIOS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE**

**ENERO DE 2016 A DICIEMBRE 2019**

INSUMO CAP	PRECIOS (Gs/tn)			
	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019
ENERO	4.419.837	4.003.526	4.056.378	4.987.963
FEBRERO	4.215.290	4.078.846	4.101.846	4.980.206
MARZO	4.057.839	3.886.163	4.065.037	5.038.186
ABRIL	3.971.685	3.889.242	4.082.229	5.101.916
MAYO	3.977.370	3.907.587	4.203.721	5.169.949
JUNIO	4.114.105	3.902.713	4.260.422	4.993.464
JULIO	4.073.023	3.896.497	4.289.564	4.912.681
AGOSTO	4.042.671	4.151.469	4.485.908	4.975.726
SEPTIEMBRE	3.907.790	3.960.978	4.472.144	5.216.676
OCTUBRE	3.959.819	4.062.410	4.555.916	5.233.218
NOVIEMBRE	4.173.385	4.074.865	4.901.375	5.414.832
DICIEMBRE	4.170.276	4.077.603	4.862.829	5.351.371

**OBSERVACIÓN: PARA REAJUSTES DE CONTRATOS FIRMADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO DE 2016 A DICIEMBRE DE 2019**

**CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION**  
**SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE RUBROS**  
**ASUNCION - 20 DE NOVIEMBRE DE 2025**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
<b>1</b>	<b>0 PREPARACIÓN DE OBRAS</b>				
1	1 INSTALACIÓN DE OBRADOR	M2	880.285	6,1539	1,3805
1	2 LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE TERRENO	M2	7.097	5,7101	1,3221
1	3 VALLA DE PROTECCIÓN VEREDA	M2	167.309	4,7044	1,2749
1	4 DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE	M2	86.379	5,7104	1,3220
1	5 REPLANTEO DE OBRA	M2	10.646	5,7112	1,3222
1	6 CARTEL DE OBRA (ESTRUCTURA METÁLICA Y TELA VINILICA)	M2	236.204		1,2652
1	7 ACARREO DE ESCOMBROS Y CARGA EN	Un	369.629		1,3220
<b>2</b>	<b>0 MOVIMIENTO DE SUELO</b>				
2	1 DESMONTE MANUAL. TIERRA FLOJA	M3	51.173	5,7101	1,3220
2	2 RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL	M3	56.404	5,7104	1,3221
2	3 EXCAVACIÓN MANUAL	M3	54.723	5,7101	1,3221
2	4 EXCAVACIÓN MECANIZADA	M3	22.538		
2	5 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA	M3	21.221		
2	6 EXCAVACIÓN DE BOLSONES	M3	28.367		
2	7 EXCAVACIÓN DE ZANJAS DE DRENAJE	M3	24.369		
2	8 TERRAPLEN ( NO INCLUYE PAGO CANON DE SUELO)	M3	50.520		
2	9 DESBROCE	Ha.	29.606.498		
<b>3</b>	<b>0 CIMENTACIONES O FUNDACIONES</b>				
3	6 CIMIENTO DE P.B. BASÁLTICA 1:2:10	M3	528.215	5,1269	1,3366
3	10 CIMIENTO DE P.B. ARENISCA 1:2:10	M3	502.381	5,2785	1,3384
3	11 CIMIENTO HO.CO. 1:3:6 (HO. 70% - P.B. 30%)	M3	736.660	5,2361	1,3263
3	12 ZAPATA CORRIDA DE HO. AO.- A= 1M- H= 0,30 M	M3	2.139.308	4,9219	1,4161
3	20 MURO DE CONTENCIÓN P.B. BASÁLTICA 1:2:10	M3	524.407	3,8097	1,2737
3	21 PILOTES STRAUS 30 CM	ML	249.061	5,2941	1,3288
3	22 PILOTES STRAUS 40 CM	ML	351.638		1,3223
3	23 PILOTES PERFORADOS 40 CM	ML	419.285		1,2235
3	24 PILOTES PERFORADOS 60 CM	ML	726.790		1,2452
3	25 PILOTES PERFORADOS 80 CM	ML	1.070.420		1,2632
3	26 PILOTES PERFORADOS 100 CM	ML	1.469.560		1,2666
3	27 PILOTES PERFORADOS 120 CM	ML	1.945.400		1,2827
3	28 PILOTES PERFORADOS 150 CM	ML	2.639.740		1,2936
3	29 DESCABEZADO DE PILOTES	UN.	143.382		1,1886
3	30 CABEZAL DE Ho.Ao. FCK 210 CUANTÍA 120 KG M3	M3	3.194.043		1,4547
3	31 VIGA DE FUNDACIÓN FCK 210 CUANTÍA 90 KG M3	M3	2.788.060		1,4284
3	32 TUBULON DE EXCAVACIÓN MANUAL Ho. Ao.	M3	1.756.065		1,3772
3	33 PILOTES PERFORADOS 30 cm	ML	343.058		
<b>4</b>	<b>0 MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN</b>				
4	6 MAMPOST. NIV. 0,45 M – LAD. COM. 1:2:10	M2	296.763	5,3667	1,2618
4	14 MAMPOST. NIV. 0,30 M -LAD. COM. 1:2:10	M2	198.709	5,3823	1,2635
4	20 NIVELAC. 0,30 M ARMADA 1:3 (2 VAR. 8 MM C/ 3 HIL.)	M2	242.567	5,4209	1,3557
<b>5</b>	<b>0 AISLACIONES</b>				
5	4 AISLAC. HORIZ./ VERTIC. HIDROF. C/PANDERETE	M2	156.399	5,8969	1,3498
5	6 AISLAC. DE LOSA C/MEMB. ASFALT. S/ALUMINIO	M2	77.287	4,8504	1,3629
5	7 AISLAC. DE LOSA C/MEMB. ASFALT. C/ALUMINIO	M2	67.413	6,7107	0,9467
5	8 AISLACION DE LOSA REBAJADA	M2	115.245	4,5811	1,4197
5	10 AISLAC. DE TECHO C/MEMB. ASFALT. 2 MM	M2	33.655	2,1641	1,2941
5	11 AISLACIÓN DE HORIZONTAL SIN ASFALTO 45 CM	ML	37.998		1,3338
5	12 AISLACIÓN EN U CON ASFALTO 45 CM	ML	129.834		1,3942
5	13 AISLACIÓN VERTICAL CON PINTURA ASFALTICA	M2	63.723		1,2684
5	14 AISLACIÓN CON TEJUELITA	M2	184.335		1,2768

**CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION  
 SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE RUBROS  
 ASUNCION - 20 DE NOVIEMBRE DE 2025**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
5 15	AISLACIÓN TERMICA C/MEMBRANA DOBLE ALUMINIO 10 MM P/TECHO METÁLICO	M2	41.146		1,3550
5 16	AISLACIÓN TERMICA C/MEMBRANA DOBLE ALUMINIO 5 MM P/TECHOS METÁLICO	M2	49.196		1,6200
<b>6 0</b>	<b>MAMPOSTERIAS DE LADRILLOS COMUNES Y VISTOS</b>				
6 5	MAMPOST. 0,15 M LADR. COMÚN 1:4:12	M2	108.937	5,5297	1,2546
6 6	MAMPOST. 0,15 M LADR. COMÚN C/PLASTIFIC.	M2	111.504	3,8016	1,2856
6 14	MAMPOST. 0,20 M LADR. COMÚN 1:4:12	M2	156.457	5,4508	1,2545
6 24	MAMPOST. 0,30 M LADR. COMÚN 1:4:12	M2	201.596	5,4431	1,2539
6 30	MAMPOST. 0,45 M LADR. COMÚN 1:1:10	M2	303.995	5,3634	1,2688
6 40	PANDERETE 1:1:10 – LADR. COMÚN	M2	61.088	5,5365	1,2808
6 52	MAMP. 0,15 M VISTO 1 C. LADR.ROJO COM.1:1:10	M2	142.485	4,9532	1,1980
6 61	MAMP. 0,20 M VISTO 1 C. LADR.ROJO COM.1:1:10	M2	185.717	4,8406	1,1802
6 71	MAMP. 0,30 M VISTO 1 C. LADR.ROJO COM.1:1:10	M2	233.475	4,8206	1,1781
6 72	ENVARILLADO S/ABERT. (2 HILADAS-VAR. 8 MM)	ML	74.794	5,4574	1,4447
6 73	COLOC. DINTEL PREF. HO. AO. L= 1,2 M	UN	89.056	4,6851	1,5143
6 80	SARDINEL LADR. COMUN ROJO 1:1:10	ML	69.901	5,2375	1,2434
6 81	MURO LADR. COMUNES 0,15M C/PIL. 0,30M C/2,5M	M2	304.370	5,4059	1,2784
6 82	PILARES DE LADR. COMUNES 0,30 X 0,30 M	ML	119.177	3,9186	1,2850
6 83	MAMPOST. 0,15 M-VISTA 1 CARA -LAD.LAM. 1:4:12	M2	169.104	3,8979	1,1890
6 84	MAMPOST. 0,30 M-VISTA 1 CARA -LAD.LAM. 1:4:12	M2	293.163	3,6447	1,1587
6 85	SARDINEL DE LADRILLOS LAMINADOS 1:1:10	ML	75.491	4,3202	1,2357
<b>7 0</b>	<b>MAMPOSTERIA DE LADRILLOS HUECOS Y CONVOCÓ</b>				
7 1	MAMPOST. 0,15M-LADRILLO HUECO 14:20:27-1:1:12	M2	71.417	3,9671	1,1681
7 2	MAMPOST. 0,20M-LADRILLO HUECO 14:20:27-1:1:12	M2	97.008	3,9569	1,1689
7 3	MAMPOST. 0,15M-LADRILLO HUECO 13:27:27-1:1:12	M2	77.367	4,9616	1,2179
7 4	MAMPOST. 0,30M-LADRILLO HUECO 13:27:27-1:1:12	M2	153.614	4,9436	1,2204
7 5	MAMPOST. 0,15M-LADR. CONVOCÓ 12:18:18-1:1:12	M2	146.532		1,3032
7 6	MAMPOST. 0,10M-LADR. CONVOCÓ 10:19:19-1:1:12	M2	135.671		1,2809
7 7	MAMPOST. 0,10m-LADR. HUECO 14:20:27-1:1:12	M2	64.870		
<b>8 0</b>	<b>MAMPOSTERIA DE BLOQUES DE HORMIGÓN</b>				
8 1	MAMPOST.0,10M-BLOQUE HORMIGÓN 09:19:39-1:1:12	M2	105.246		0,9326
8 2	MAMPOST.0,15M-BLOQUE HORMIGÓN 14:19:39-1:1:12	M2	122.653		0,9890
8 3	MAMPOST.0,20M-BLOQUE HORMIGÓN 19:19:39-1:1:12	M2	148.729		1,0397
<b>9 0</b>	<b>TECHOS</b>				
9 3	TECHO TEJAS/TEJUELON COMUN-MAD.CEPILL.	M2	427.139	7,2231	1,1536
9 4	TECHO TEJAS/TEJUELON Prensado-MAD.CEPILL.	M2	435.864	6,6028	1,1479
9 5	TECHO TEJAS Y MACHIMBRE - MAD.CEPILL.	M2	583.279	7,1774	1,2309
9 6	TECHO CHAPA GALV. ONDULADA N°26 C/EST.MAD.	M2	304.203	7,1503	1,3477
9 7	TECHO CHAPA FIBROCEMENTO 4 MM C/EST.MAD.	M2	190.219	5,8081	1,2327
9 8	TECHO TEJAS DE CEMENTO GRIS NATURAL Y MACHIMBRE	M2	552.043	7,8863	1,2614
9 9	TECHO CHAPA GALV. ONDULADA N°26 C/EST.MET	M2	256.983		1,5859
9 10	TECHO DE CHAPA SANDWICH PREPINTADA ESPESOR 50MM POLIESTIRENO ESPANDIDO	M2	469.806		1,3244
9 11	TECHO DE CHAPA SANDWICH PREPINTADA ESPESOR 30MM POLIURETANO ESPANDIDO	M2	433.056		1,2776
<b>10 0</b>	<b>ENTREPISOS</b>				
10 2	ENTREPISO MACHIMBR. LAPACHO 1"-L=4M-CEPILL.	M2	527.104	9,6129	1,1330
10 3	ENTREPISO METÁLICO 15 KG/M2 Y CHAPA ANTIDESLIZANTE DE 2.5 MM	M2	443.169		1,4080
<b>11 0</b>	<b>ESTRUCTURA DE H°A°</b>				
11 11	HO.AO. 210 -CUANTIA 90 KG/M3.	M3	2.565.991	4,8460	1,4419

**CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION  
 SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE RUBROS  
 ASUNCION - 20 DE NOVIEMBRE DE 2025**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
11 12	ENCOFRADO P/HO.AO. (UTILIZACION 4 VECES)	M2	88.801	4,4837	1,1814
11 13	ENCOFR. C/MAD.COMP.PLACA 16MM-HO. VISTO	M2	102.331	3,6522	1,1979
11 14	PREPARACIÓN HO. 250 C/HORMIGONERA	M3	647.283	4,2002	1,3353
11 15	PREPARACIÓN HO. 210 C/HORMIGONERA	M3	607.367	4,2700	1,3330
11 16	PREPARACIÓN HO. 160 C/HORMIGONERA	M3	564.369	4,3320	1,3333
11 17	CARGA DE HORMIGÓN EN ESTRUCTURA	M3	177.428	5,7110	1,3220
11 18	LOSA DE HO.AO. 240 CUANTIA 80 KG/M3	M3	3.031.679		1,4017
11 19	VIGA DE HO.AO. 240 CUANTIA 95 KG/M3	M3	3.281.360		1,4144
11 20	ESCALERA DE HO.AO. 240 CUANTIA 110 KG/M3	ESC	3.484.353		1,4269
11 21	VIGA CADENA DE HO.AO. 210 CUANTIA 60 KG/M3	M3	2.768.154		1,3840
11 22	PILAR DE HO.AO. 240 CUANTIA 110 KG/M3	M3	3.484.353		1,4269
11 23	PANTALLA DE HO.AO. 240 CUANTIA 125 KG/M3	M3	3.593.960		1,4416
11 24	RESERVORIO ENTERRADO HO.AO. 240 CUANTIA 140	M3	3.843.644		1,4503
11 25	RESERVORIO ELEVADO HO.AO. 240 CUANTIA 140 KG/M3	M3	3.937.027		1,4470
11 26	SISTEMA ENTREPISO UNIDIRECCIONAL MIXTO (LOSA RAP O SIMILAR)	M2	260.699		1,2409
11 27	LOSA CASETONADA CUANTIA 105 KG/M3	M3	3.479.745		
11 28	LOSA CASETONADA CUANTIA 35 KG/M3		3.730.309		
<b>12 0</b>	<b>REVOQUES</b>				
12 6	REVOQUE 1 CAPA - E=1,5 CM - 1:2:8	M2	46.763	5,4752	1,3113
12 9	REVOQUE 1 CAPA - E=1,5 CM - 1:4:12	M2	46.674	5,5465	1,3091
12 12	REVOQUE 1 CAPA - E=1,5 CM - 1:0:1	M2	61.057	4,8157	1,3293
12 13	REVOQUE 1 CAPA - E=1,5 CM - 1:0:3	M2	56.860	5,4629	1,2959
12 20	REVOQUE CIELO RASO - 1C=1:3 - 2C=1:4:12	M2	74.976	4,8169	1,3230
12 21	REVOQUE CIELO RASO - 1C=1:2:8 - 2C=0:1:3	M2	67.563	5,5521	1,3063
12 27	REVOQUE EXTERIOR-1C=1:2:8-2C=1:4:16 (E=1,5CM)	M2	62.455	5,7216	1,2782
12 28	REVOQUE EXTERIOR-1C=1:0:4-2C=1:2:8 (E=1,5CM)	M2	66.302	5,4927	1,2951
12 29	REVOQUE INTERIOR-1C=1:4:12-2C=0:1:3 (E=1,5CM)	M2	55.383	5,5719	1,2994
12 30	AZOTADA IMPERMEABLE 1:0:3	M2	21.635	6,4646	1,2837
12 31	REVOQUE DE MOCHETAS 1:2:8	ML	27.023	5,4957	1,3116
12 32	REVOQUE DE PILARES DE HO. 1:2:8 - AZOT. 1:0:3	M2	62.944	5,4123	1,3160
12 33	REVOQUE DE VIGAS DE HO. 1:2:8 - AZOT. 1:0:3	M2	72.377	5,4492	1,3168
12 33	BUÑAS E = 1 CM	ML	14.856	5,4835	1,3176
12 36	MOLDURA SIMPLE O DOBLE	M2	141.252	4,2892	1,4787
12 37	REVOQUE DE ARISTAS O CANTOS	ML	35.214		1,3202
12 38	REVOQUE DE LOSAS DE H°A°	M2	61.902		1,3232
12 39	REVOQUE DE MORTERO DE CEMENTO PROYECTADO	M2	89.694		1,1655
12 40	REVOQUE DE MORTERO DE YESO PROYECTADO	M2	88.067		1,1754
12 41	MORTERO 1:3 (sin M.O.)	M3	832.670		
<b>13 0</b>	<b>PISOS Y REVESTIMIENTOS</b>				
13 1	PISO CALCÁREO 20X20 CM - BASE GRIS - 1:4:16	M2	112.071	4,8933	1,2188
13 2	PISO CALCÁREO 20X20 CM - BASE BLANCA - 1:4:16	M2	113.278	3,4731	1,1966
13 3	PISO GRANITO 30X30 CM - BASE GRIS - 1:4:16	M2	150.498	3,9758	1,2069
13 4	PISO GRANITO 30X30 CM - BASE BLANCA - 1:4:16	M2	158.478	3,7315	1,2171
13 6	ZÓCALO CALCÁREO 10 X 20 CM - 1:4:16	ML	39.792	4,6714	1,2156
13 7	ZÓCALO GRANITO 10 X 30 CM - 1:4:16	ML	54.292	4,2822	1,1141
13 9	VEREDITA AMARILLA ESPEC. 15 X 15 CM - 1:4:16	M2	116.524	4,6628	1,2904
13 10	VEREDITA AMARILLA KA'A 15 X 15 CM - 1:4:16	M2	116.524	4,9016	1,2979
13 11	VEREDITA NEGRA ESPECIAL 15 X 15 CM - 1:4:16	M2	116.524	4,7192	1,2979
13 12	PLANCHA DE GRANITO 1:4:16	M2	528.594	4,1072	1,2156
13 13	PISO DE PIEDRA LOSA 50 X 50 - 1:4:16	M2	188.909	4,2847	1,2898

**CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION**  
**SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE RUBROS**  
**ASUNCION - 20 DE NOVIEMBRE DE 2025**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)	
13	14	REVESTIM. AZULEJOS BLANCOS 15X15 CM-1:1:8	M2	156.996	4,8200	1,3540
13	15	REVESTIM. AZULEJOS DE COLOR 15X15 CM-1:1:8	M2	148.459	4,5832	1,1658
13	20	REVESTIM. DE LADRILLEJOS 1:2:8	M2	127.400	5,1500	1,2194
13	21	REVESTIDO PIEDRA LOSA ROMPECABEZA	M2	168.434	4,2773	1,3370
13	25	BASE ALISADA DE CEMENTO E = 2 CM	M2	39.293	4,8516	1,3359
13	26	PISO DE LAYOTA NACIONAL 25 X 25 CM	M2	105.902	3,3567	1,2738
13	27	PISO DE MOSAICO DE CANTO RODADO 30 X 30 CM	M2	128.184	3,5035	1,2523
13	28	PISO DE BALDOSONES DE HO. 40 X 40 CM	M2	122.209	4,4218	1,2798
13	29	PISO DE CERÁMICA ESMALTADA 20 X 20 CM	M2	130.577	3,6375	1,2171
13	31	PISO PARQUET LAPACHO BASTÓN ROTO	M2	576.689	6,9168	1,2926
13	32	PISO DE CEMENTO ALISADO(BASE 2 CM;CARP.2 MM)	M2	54.352	4,9468	1,3332
13	36	ZÓCALO DE CERÁMICA ESMALTADA	ML	32.823	4,3861	1,2718
13	37	ZÓCALO DE MADERA DE LAPACHO 1/2" X 3"	ML	54.207	5,9688	1,3014
13	38	PISO PORCELANATO (PRECIO BASE 90.000 GS/M2)	M2	179.318		1,1029
13	39	ZÓCALO PORCELANATO (PREC.BASE 90.000 GS/M2)	ML	46.151		1,2308
<b>14</b>	<b>0</b>	<b>CONTRAPISOS</b>				
14	1	CONTRAPISO HO. CASCOTES 1/4:1:4:6-ESP.=10CM	M2	53.461	4,9877	1,2528
14	2	CONTRAPISO HO.CASCOTES 1/4:1:4:8ESP.=10CM	M2	51.392	4,9702	1,2523
14	3	CONTRAPISO HO.CASCOTES 1/4:1:4:12ESP.=10CM	M2	49.150	4,9282	1,2504
14	4	CONTRAPISO HO.CASCOTES 1/4:1:3:10ESP.=10CM	M2	51.208	4,9192	1,2442
14	5	CONTRAPISO HO.CASCOTES 0:1:4:12-ESP.=10CM	M2	44.740	5,0734	1,2421
14	6	CONTRAPISO HO.CASCOTES S/LOSA -ESP.=5CM	M3	39.343	3,6311	2,0004
14	7	CONTRAPISO DE MORTERO PROYECTADO DE 5 CM	M2	46.902		1,3441
14	8	CONTRAPISO DE MORTERO PROYECTADO DE 10 CM	M2	77.528		1,3485
14	9	CARPETA BASE PARA PISOS E = 2 CM	M2	39.293		1,3359
<b>15</b>	<b>0</b>	<b>PINTURAS</b>				
15	1	PINTURA DE PARED A LA CAL	M2	12.772	6,1119	1,2862
15	2	PINTURA AL LATEX SIN ENDUIDO	M2	24.661	5,9069	1,3120
15	5	PINTURA DE CIELO RASO A LA CAL	M2	14.971	5,7566	1,2909
15	6	PINTURA DE CIELO RASO AL LATEX	M2	24.152	5,9164	1,3115
15	8	PINTURA DE TECHO A LA CAL Y ACEITE	M2	25.394	6,5425	1,2292
15	9	PINTURA DE TECHO AL BARNIZ	M2	27.202	6,0383	1,3214
15	10	PINTURA DE TECHO MACHIMBRADO AL BARNIZ	M2	27.202	5,9974	1,3214
15	11	PINTURA DE TECHO MACHIMBRADO C/ACEITE LINO	M2	27.488	6,6669	1,2479
15	12	PINTURA SINTÉTICA DE ABERTURAS DE MADERA	M2	39.589	5,9610	1,2251
15	13	PINTURA AL BARNIZ DE ABERTURAS DE MADERA	M2	32.058	5,9548	1,3216
15	14	PINTURA SINTÉTICA DE ABERTURAS METÁLICAS	M2	36.923	5,0168	1,2575
15	15	PINTURA SINTÉTICA DE BALANCINES Y REJAS	M2	36.923	5,0168	1,2575
15	16	PINTURA SINTÉTICA DE BALANCINES Y REJAS	ML	13.170	5,5895	1,2409
15	17	PINTURA LADR. VISTOS-SILICONA/ACIDO MURIAT.	M2	26.465	3,9023	1,4179
15	18	PINTURA DE PAREDES AL ACEITE	M2	34.838	5,5323	1,2499
15	19	ENDUIDO PARA INTERIORES	M2	35.120		1,2289
15	20	ENDUIDO CEMENTICIO PARA EXTERIORES	M2	39.162		1,2640
15	21	PINTURA TEXTURADA	M2	58.589		1,3622
<b>16</b>	<b>0</b>	<b>CARPINTERIA DE MADERA</b>				
16	1	PUERTA PLACA 0,80 X 2,10 - MARCO DE 0,15 M	M2	921.791	5,0219	1,2636
16	2	PUERTA TABLERO 0,80 X 2,10 - MARCO DE 0,15 M	M2	1.737.132	5,7840	1,5053
16	3	PUERTA VIDRIERA 0,80 X 2,10 - MARCO DE 0,15 M	M2	890.132	4,7000	1,2085
16	4	PUERTA VIDRIERA 1,20 X 2,10- 2H -MARCO 0,15 M	M2	906.425	5,0280	1,1313
16	5	PUERTA VIDR.C/PERS.1,20X2,10- 4H-MCO 0,15M	M2	1.323.834	4,9205	1,1247
16	6	VENT. VIDR. 2,10X1,20-4HOJAS-MCO 0,15M	M2	1.033.052	5,3809	1,1710
16	7	VENT. VIDR.C/PERS. 2,10 X 1,20- 4H - MARCO 0,15 M	M2	1.566.915	5,0430	1,1303

**CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION**  
**SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE RUBROS**  
**ASUNCION - 20 DE NOVIEMBRE DE 2025**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
16	8 VENTANA BALANCIN 50 X 60 MARCO DE 15 CM	M2	1.797.169	5,9577	1,1806
<b>17</b>	<b>0 CARPINTERIA METÁLICA</b>				
17	1 ABERTURAS METÁLICAS 15 KG/M2	M2	338.554	5,3354	1,3696
17	2 ABERTURAS METÁLICAS 20 KG/M2	M2	389.684	5,2858	1,3773
17	3 ABERTURAS METÁLICAS 25 KG/M2	M2	440.814	5,2476	1,3832
17	5 BALANCÍN METÁLICO 15 KG/M2	M2	253.576	5,2149	1,3863
17	6 BALANCÍN METÁLICO 20 KG/M2	M2	324.502	5,2039	1,3889
17	7 BARANDA METÁLICA	M2	426.762		1,3986
17	8 PUERTA CHAPA PLEGADA 0,90x2,10 C/MARCO 0,15	M2	375.632		1,3944
17	9 PUERTA METALICA CORTAFUEGO 2.15 X 0.90 M	M2	1.270.318		1,3899
17	10 REJILLAS METALICAS POR M2	M2	269.371		1,3816
<b>18</b>	<b>0 VIDRIOS</b>				
18	1 VIDRIO SENCILLO 2 MM - CON COLOCACIÓN	M2	197.574	6,6206	1,7783
18	2 VIDRIO DOBLE 3 MM - CON COLOCACIÓN	M2	243.630	6,0021	1,4268
18	3 VIDRIO CRISTALINO 4 MM - CON COLOCACIÓN	M2	259.734	5,4072	1,2906
18	4 VIDRIO CRISTAL 5 MM - CON COLOCACIÓN	M2	304.517	5,3277	1,2614
18	5 VIDRIO CRISTAL 6 MM - CON COLOCACIÓN	M2	353.430	4,7365	1,3076
18	8 VIDRIO TEMPL.8mm INCOLORO-FIJO C/PERFILERIA	M2	479.385		1,3996
18	9 VIDRIO TEMPL.10mm INCOLORO-FIJO C/PERFILERIA	M2	473.253		1,2577
<b>19</b>	<b>0 INSTALACION PLUVIAL Y CLOACAL</b>				
19	1 CANALETA MOLDURADA - DES=33 CM - CHAPA 26	ML	79.056	5,2619	1,4460
19	2 CANALETA MOLDURADA - DES=50 CM - CHAPA 24	ML	108.821	5,5323	1,4557
19	3 BAJADA EXTERNA - DES=33 CM - CHAPA 24	ML	79.491	5,5313	1,4563
19	9 REGISTRO 30 X 30 C/TAPA HO.-PROF. 0,40 M	UN	253.074	5,4204	1,2958
19	10 REGISTRO 45 X 45 C/TAPA HO.-PROF. 0,80 M	UN	388.440	5,4553	1,2836
19	11 REGISTRO 60 X 60 C/TAPA HO.-PROF. 1,20 M	UN	507.236	5,4502	1,2827
19	12 POZO INSPECCIÓN C/TAPA D=1,20 M - H=2 M	UN	1.407.927	5,3379	1,2762
19	13 CÁMARA SÉPTICA 0,90 X 1,80 M - H=1,2 M	UN	2.042.978	5,4058	1,2908
19	14 POZO CIEGO C/TAPA - D= 2 M - H= 3 M	UN	3.327.659	5,4653	1,2759
19	15 COLOCACIÓN DE CAÑO PVC P/DESAGÜE 100 MM	ML	46.719	3,3575	1,5598
19	16 COLOCACIÓN DE HO. CENTRIFUGADO 30 CM	ML	114.871	3,3450	1,1858
19	17 COLOCACIÓN DE HO. CENTRIFUGADO 60 CM	ML	326.629	3,6838	1,0866
19	18 COLOCACIÓN DE CAÑO PVC P/DESAGÜE 100 MM	ML	92.477		1,4400
19	19 COLOCACIÓN DE CAÑO PVC P/DESAGÜE 150 MM	ML	113.416		1,5196
19	20 BAJADA DE CAÑO DE PVC DE 100 MM	ML	106.485		1,4168
19	21 BAJADA DE CAÑO DE PVC DE 150 MM	ML	127.424		1,4951
19	22 BAJADA DE CAÑO DE PVC DE 200 MM	ML	136.745		
<b>20</b>	<b>0 INSTALACION ELECTRICA</b>				
20	1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA POR PUNTO	BC	200.780	5,4802	1,5216
20	2 PUESTO DE MEDICIÓN MONOFÁSICO CON ACOMETIDA DE 3 M Y LIMITADORA 40 A	UN	2.578.289		1,4536
20	3 PUESTO DE MEDICIÓN TRIFÁSICO CON LIMITADORA HASTA 45A	UN	5.312.545		1,3832
20	4 TABLERO PRINCIPAL CON 8 LLAVES TM	UN	974.106		1,3483
20	5 BOCAS DE ARTEFACTOS	UN	125.742		1,5992
20	6 BOCAS DE TOMA CORRIENTE	UN	122.342		1,6155
<b>21</b>	<b>0 CIELORRASOS</b>				
21	1 CIELORRASO DE METAL DESPLEGADO	M2	117.457	7,8424	1,3637
21	2 CIELORRASO DE MACHIMBRE DE LAPACHO	M2	325.121	7,5719	1,3434
21	3 CIELORRASO DE PLACAS DE YESO (YESITO)	M2	51.923		0,9611
21	4 CIELORRASO DE YESO CARTON ( DURLOCK)	M2	104.602		1,0635
21	5 CIELORRASO DE PLACA DE YESO ACARTONADO DESMONTABLE	M2	106.735		1,0215

**CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION**  
**SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE RUBROS**  
**ASUNCION - 20 DE NOVIEMBRE DE 2025**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
21	6 CIELORRASO DE PVC	M2	53.356		1,2303
<b>22</b>	<b>0 INSTALACION DE AGUA CORRIENTE Y ARTEFACTOS</b>				
22	1 INST.ART.SANIT./AG.CTE.BAÑO COMP..F-C-PB (SIN INCLUIR ARTEFACTOS)	UN	3.116.368	7,7715	1,3266
22	3 INST.ARTEF.SANIT./AGUA CTE.BAÑO SOC.BL.F-C-PB (SIN INCLUIR ARTEFACTOS)	UN	2.098.310	5,0535	1,2887
22	5 INSTALAC.DE PILETA DE LAVAR (SIN ARTEFACTOS)	UN	524.473	5,7357	1,3070
22	6 INSTALAC. DE PILETA DE COCINA (SIN ARTEFACTOS)	UN	618.846	5,7357	1,3135
22	7 CANILLA DE PATIO	UN	226.114	5,7852	1,4699
22	8 CAÑERIA EXTERNA SUBTERRANEA.-3/4"	ML	55.851	5,5416	1,3707
22	10 INSTALAC. ARTEF. SANIT. (SIN INCLUIR ARTEF.)	UN	155.784	3,5177	1,2719
22	11 INSTALAC. ACCES. SANIT.(SIN INCLUIR ACCES.)	UN	54.416	3,6702	1,3076
22	12 CAÑERIA DE TERMOFUSION 1/2"	ML	47.050		1,3321
22	13 CAÑERIA DE ROSCABLE DE PVC 1/2"	ML	45.666		1,3882
22	14 CAÑERIA SOLDABLE DE PVC 1/2"	ML	46.378		1,3930
<b>24</b>	<b>0 DEMOLICIONES SIN TRANSPORTE</b>				
24	1 DEMOLIC.TECHO TEJAS CERÁMICAS (NO MADER.)	M2	28.015	5,7104	1,3221
24	2 DEMOLIC. DE PISO CEMENTO SOBRE CONCRETO	M2	27.921	5,7107	1,3220
24	4 DEMOLICIÓN DE REVESTIMIENTO DE AZULEJOS	M2	11.673	5,7107	1,3221
24	5 DEMOLICIÓN DE REVOQUE	M2	10.738	5,7100	1,3219
24	6 DEMOLICIÓN MAMPOST. COMUN S/RECUPERACION	M3	14.007	5,7104	1,3221
24	7 DEMOLICIÓN MAMPOST. COMUN C/RECUPERACION	M3	28.015	5,7104	1,3221
24	8 DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN SIMPLE	M3	60.699	5,7107	1,3221
24	9 DEMOLICIÓN DE HO.AO. C/MARTILLETE NEUMÁTICO	M3	196.260	1,5371	1,1579
24	10 DEMOLIC. ABERTURAS DE MADERA C/MARCOS	M2	17.183	5,7113	1,3221
24	11 DEMOLIC. ABERTURAS METÁLICAS C/MARCOS	M2	10.738	5,7100	1,3219
24	12 DEMOLIC.DE DINTELES PREFABRICADOS DE HO.	ML	10.738	5,7100	1,3219
<b>25</b>	<b>0 TRANSPORTE EN CAMION VOLQUETE 5 M3 (SIN INCLUIR CARGA)</b>				
25	1 TRANSPORTE A DIST. DE 5 KM (SIN M.O.CARGA)	M3	50.875	9,8216	1,0000
25	2 TRANSPORTE A DIST. DE 10 KM (SIN M.O.CARGA)	M3	61.050	9,8216	1,0000
25	3 TRANSPORTE A DIST. DE 20 KM (SIN M.O.CARGA)	M3	91.575	9,8216	1,0000
25	4 TRANSPORTE A DIST. TN/KM (sin m.o.carga)	TN/KM	700		
25	5 FLETE DOBLE EJE DIST. DE 1KM (sin m.o.carga)	M3	7.369		
25	6 FLETE DOBLE EJE DIST. DE 5KM (sin m.o.carga)	M3	11.230		
25	7 FLETE DOBLE EJE DIST. DE 10KM (sin m.o.carga)	M3	17.660		
25	8 FLETE DOBLE EJE DIST. DE 20KM (sin m.o.carga)	M3	24.650		
25	9 FLETE DOBLE EJE DIST. DE 50KM (sin m.o.carga)	M3	45.250		
<b>26</b>	<b>0 PAVIMENTOS</b>				
26	1 PAVIMENTO PÉTREO (EMPEDR.) C/P.BRUTA BASALT,	M2	70.190	4,2440	1,3344
26	2 PAVIMENTO PÉTREO (EMPEDR.) C/P.BRUTA BLANCA	M2	69.084	4,4291	1,4112
26	3 CORDÓN DE HORMIGÓN ( H=20 CM - E= 10 CM )	ML	33.791	5,6076	1,3273
26	4 PAVIMENTO DE CARPETA ASFALTICA SOBRE BASE PETREA ESPESOR 4CM	TN	94.530		1,3576
26	5 REGULARIZACIÓN ASFALTICA TASA 50 KG/M2	M2	52.130		1,3496
26	6 PISO DE HORMIGON ARMADO 10 CM FCK 210	M2	263.772		1,4168
26	7 PISO DE HORMIGON ARMADO 12 CM	M2	286.422		1,4039
26	8 PISO DE HORMIGON ARMADO 15 CM	M2	320.397		1,3883
26	9 ADOQUIN DE HORMIGON ESPESOR 7CM	M2	43.153		1,3357
26	10 PISO ECOLOGICO DE HORMIGON	M2	117.234		2,0266
26	11 CORDON CUNETA M3/ML	ML	33.791		1,3273
<b>31</b>	<b>0 INFRAESTRUCTURA</b>				
31	1 CUNETA REVESTIDA	M3	1.762.452		

**CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION**  
**SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE RUBROS**  
**ASUNCION - 20 DE NOVIEMBRE DE 2025**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
31	2 GAVIONES	M3	597.858		
31	3 COLCHONETA RENO 0,17	M2	216.661		
31	4 COLCHONETA RENO 0,23	M2	237.885		
31	5 SELLO DE HORMIGON	M3	701.095		
31	6 ALCANTARILLA TUBULAR HORMIGON DIAM. 0,60 M	ML	953.973		
31	7 ALCANTARILLA TUBULAR HORMIGON DIAM. 0,80 M	ML	1.204.949		
31	8 ALCANTARILLA TUBULAR HORMIGON DIAM. 1,00 M	ML	1.508.918		
31	9 ALCANTARILLA TUBULAR HORMIGON DIAM. 1,20 M	ML	1.880.751		
31	10 CABECERA DE PB PARA ALCANTARILLAS	M3	579.329		
31	11 ALCANTARILLA CELULAR SIMPLE HoAo 1,00x1,00	ML	2.025.797		
31	12 ALCANTARILLA CELULAR SIMPLE HoAo 1,50x1,50	ML	2.803.623		
31	13 ALCANTARILLA CELULAR SIMPLE HoAo 2,00x2,00	ML	3.666.939		
31	14 ALCANTARILLA CELULAR SIMPLE HoAo 2,50x2,50	ML	6.006.327		
31	15 CABECERA DE HoAo PARA ALCANTARILLAS	M3	2.792.779		
<b>30</b>	<b>0 EMPASTADO Y JARDINERIA</b>				
30	1 EMPASTADO CON PANES DE PASTO CABAYU	M2	17.010	2,9067	0,9530
30	2 EMPASTADO CON PANES DE PASTO CLAVEL	M2	18.533	2,4727	1,0383
30	3 EMPASTADO CON PANES DE PASTO ALEMÁN	M2	24.675	2,8976	1,0352
30	4 EMPASTADO PROYECTADO P/ TALUDES (HIDROSIEMBRA, DENSIDAD P/M2)	M2	25.000		1,1013

**CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION  
 SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS  
 CIUDAD DEL ESTE - 20 DE NOVIEMBRE 2025**

	DESCRIPCION	UN	PRECIOS
<b>1</b>	<b>ARIDOS</b>		
1	1 ARENA LAVADA	M3	150.000
1	2 PIEDRA BRUTA BASALTICA	M3	120.000
1	6 PIEDRA TRITURADA-4	TN	125.000
1	7 PIEDRA TRITURADA-5	TN	130.000
1	9 ARENA GORDA	M3	130.000
<b>2</b>	<b>LIGANTES</b>	<b>TIT.</b>	
2	1 CAL VIVA TRITURADA	BS	38.000
2	2 CAL HIDRATADA (15 KG)	BS	21.000
2	3 CEMENTO PORTLAND NORMAL(50 KG)	BS	59.000
2	4 CEMENTO PUZOLANICO (50 KG)	BS	59.000
2	5 CEMENTO COMPUESTO	BS	59.000
2	6 CEMENTO BLANCO	KG	6.500
<b>3</b>	<b>LADRILLOS</b>	<b>TIT.</b>	
3	1 LADRILLO COMUN (4.5-12-25)	MIL	810.000
3	6 LAD.LAMINADO VISTO (5.5-12-27)	MIL	1.400.000
3	7 LADRILLOS HUECOS (8-18-25)	MIL	1.400.000
3	8 LADRILLOS HUECOS 18-18-25	MIL	1.750.000
<b>4</b>	<b>MATERIAL DE COBERTURA (TECHO)</b>	<b>TIT.</b>	
4	2 TEJUELAS PRENSADAS (12-26)	MIL	700.000
4	4 TEJUELONES PRENSADOS (55-20)	MIL	3.200.000
4	7 TEJAS COLONIALES PRENSADAS	MIL	2.700.000
4	8 CHAPA GALVANIZADA No.26 ONDUL. (3 m)	UN	150.000
4	9 CHAPA FIBROCEM. 2,44x1,1x5 mm	UN	60.000
<b>5</b>	<b>REVESTIMIENTOS Y PISOS</b>	<b>TIT.</b>	
5	1 AZULEJOS 15x15 BLANCO	M2	55.000
5	2 AZULEJOS 15x15 COLOR	M2	56.000
5	6 PISO CALCAREO 20x20 BASE GRIS	M2	40.000
5	11 ZOCALO CALCAREO	ML	22.000
5	14 VEREDITA CALCAREA (VAINILLA)	M2	40.000
5	20 LAYOTA 30x30 NACIONAL	M2	28.000
5	26 BALDOSONES DE Ho. 0,40x0,40 m	M2	37.000
5	27 CERAMICA ESMALTADA 20 x 20	M2	39.000
<b>6</b>	<b>MADERAS</b>	<b>TIT.</b>	
6	1 TIRANTE DE LAPACHO 2"x6"-4.5m	PG	7.500
6	2 VIGA DE LAPACHO 4"x9"-4.5m	PG	8.250
6	3 ALFAJIA LAPACHO 1"x3"(CEPILL.)	ML	13.000
6	20 TABLAS-PUNTALES P/ ENCOFRADO	PG	1.800
6	21 MAD.YBYRAPYTA 1.5"x8"-2m	PG	4.800
6	23 LISTON DE CEDRO 1"x2"	ML	4.950
6	24 MACHIMBRADO YBYRAPYTA 1/2"x3"	M2	57.000
6	29 TIRANTE YBYRAPYTA 2"x6"-4-5 m	PG	4.800

**CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION  
 SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS  
 CIUDAD DEL ESTE - 20 DE NOVIEMBRE 2025**

		<b>DESCRIPCION</b>	<b>UN</b>	<b>PRECIOS</b>
6	30	VIGA YBYRAPYTA 4"x9"-4-5 m	PG	5.600
6	31	MADERA DE CEDRO 2"x 5" -2.25 m	PG	6.000
<b>7</b>		<b>HIERROS Y OTROS</b>	<b>TIT.</b>	
7	3	VARILLAS CONFORMADAS	KG	9.000
7	4	ALAMBRE NEGRO No.9	KG	19.000
7	5	ALAMBRE NEGRO No.14	KG	19.000
7	7	CLAVOS 2x11	KG	17.000
7	8	CLAVOS 2x9	KG	17.000
7	9	CLAVOS C/CAB.PLOMO 2.5"	KG	22.000
7	13	CHAPA GALVANIZADA N°26 1x2LISA	UN	175.000
7	25	HIERRO P/HERRERIA	KG	10.000
<b>8</b>		<b>AISLANTES HIDRAULICOS</b>	<b>TIT.</b>	
8	1	ASFALTO SOLIDO	KG	16.000
8	4	HIDROFUGO QUIM.INORGANICO	LT	7.150
<b>9</b>		<b>CANOS</b>	<b>TIT.</b>	
9	6	CAÑO GALVANIZADO 1/2" - 6 m	UN	132.000
9	7	CAÑO GALVANIZADO 3/4" - 6 m	UN	141.000
9	8	CANO GALVANIZADO 1"-6m	UN	228.000
9	12	CAÑO GALVANIZADO 4" - 6 m	UN	945.000
9	13	CAÑO PVC 1" - 6 m	UN	140.000
9	14	CANO PVC 3/4"-6m	UN	72.000
9	15	CAÑO PVC 1/2"-6m	UN	54.000
9	16	CAÑO PVC LIV. BL. 50 mm-6 m	UN	61.000
9	17	CAÑO PVC LIV. BL. 75 mm - 6 m	UN	118.000
9	18	CANO PVC LIV.BL. 100mm-6m	UN	144.000
9	19	CAÑO PVC LIV. BL. 40 mm - 6 mU	UN	39.500
9	20	CANO PVC MARRON CLOC.100mm-6M	UN	95.000
9	27	TUBO PLASTICO PBA 110 mm - 6 m (6 Kg/m2)	UN	280.000
9	27	TUBO PLASTICO PBA 110 mm - 6 m (10 Kg/m2)	UN	475.000
<b>10</b>		<b>VIDRIOS CORTADOS C/COLOCACION</b>	<b>TIT</b>	
10	2	VIDRIO DOBLE 3mm	M2	148.000
10	3	VIDRIO CRISTALINO 4mm	M2	170.000
10	6	VIDRIO INGLES BLANCO	M2	205.000
10	10	ESPEJO FLOAT 3 mm	M2	165.000
<b>11</b>		<b>PINTURAS</b>	<b>TIT.</b>	
11	1	PINTURA LATEX P/INTERIOR	LT	27.000
11	2	ESMALTE SINTETICO	LT	35.000
11	3	BARNIZ	LT	33.500
11	4	ACEITE DOBLE COCIDO	LT	22.500
11	7	ACEITE BASE SELLADOR	LT	32.000
11	8	AGUARRAS	LT	14.000
11	10	PAPEL LIJA 180	LT	2.500

**CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION  
 SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS  
 CIUDAD DEL ESTE - 20 DE NOVIEMBRE 2025**

		DESCRIPCION	UN	PRECIOS
11	13	AISL.INCOLORO SILICONA AL AGUA	LT	16.500
11	15	ACIDO MURIATICO	LT	14.000
11	16	PINTURA LATEX P/EXTERIOR	UN	24.000
11	18	ANTIOXIDO	KG	28.000
11	19	COLORANTE	UN	12.000
11	20	ENDUIDO	KG	15.000
<b>12</b>		<b>SANITARIOS</b>	<b>TIT.</b>	
12	1	LAVATORIO BL. TIPO STANDAR	UN	254.000
12	4	MINGITORIO BLANCO TIPO STANDAR	UN	310.000
12	5	INODORO BLANCO TIPO STANDAR	UN	330.375
12	6	BIDET BLANCO TIPO STANDAR	UN	290.000
12	7	DEPOSITO INOD.EXT.PLAST.12 lt.	UN	60.000
12	9	GRIFERIA LAV.TIPO FV CLAS.F-C	UN	512.000
12	10	GRIFERIA BIDET T.FV CLAS.F-C	UN	625.000
12	11	GRIFERIA DUCHA T.FV CLAS.F-C	UN	650.000
12	17	CANILLA CROMADA DE 1/2"	UN	69.000
12	18	CANILLA DE BRONCE 3/4"C/PICO	UN	67.630
12	19	LLAVE DE PASO DE BRONCE 3/4"	UN	75.750
12	20	LLAVE DE PASO DE 1/2"C/CAMPANA	UN	60.000
12	21	ASIENTO Y TAPA P/INOD. PLAST.	UN	31.000
12	25	MEDIA JABONERA 7,5x15	UN	22.000
12	26	JABONERA DOBLE 15x15 BLANCA	UN	27.800
12	27	PORTA BARRA P/ TOALLA BLANCO	UN	17.000
12	29	PORTARROLLO CERAMICO BLANCO	UN	25.000
12	33	TEE 1/2" GALVANIZADO	UN	5.600
12	34	CODO 1/2" GALVANIZADO	UN	4.150
12	39	REJ.DES.ABIER. C/MARCO Fe30x30	UN	35.000
12	49	PILET.A.INOX.C/FREG.EB.1,2x0,6	UN	442.000
12	50	SOPAPA PARA PILETA DE COCINA	UN	27.550
12	51	CONEXION PLASTICA - 30cm	UN	3.921
12	53	CONEXION CROMADA 30 cm	UN	20.753
12	55	CAJA SIF. C/REJ. 15x15 PLAST.	UN	47.664
12	57	SOPAPA P/LAVATORIO	UN	40.180
12	63	LLAVE DE PASO 1" C/CAMPANA	UN	114.000
12	64	LLAVE DE PASO 1 1/2" ESCLUSA	UN	2.150.000
12	70	BARRA PLASTICA P/TOALLERO	UN.	2.100
12	71	RODILLO PARA PORTARROLLO	UN.	1.350
<b>13</b>		<b>MATERIALES ELECTRICOS</b>	<b>TIT.</b>	
13	4	CANO PLASTICO 5/8"	ML	1.910
13	5	CAÑO PLASTICO 3/4"	ML	1.670
13	7	CANO PLAST.CORRUGADO 3/4"	ML	1.500
13	8	CANO PLAST.CORRUGADO 5/8"	ML	1.200

**CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION  
 SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS  
 CIUDAD DEL ESTE - 20 DE NOVIEMBRE 2025**

		<b>DESCRIPCION</b>	<b>UN</b>	<b>PRECIOS</b>
13	23	CAJA DE LLAVE	UN	3.200
13	24	CONDUCTORES(RECUB.PLAST) 1mm	ML	1.600
13	25	CONDUCTORES (RECUB.PLAST) 2mm	ML	2.850
13	27	CONDUCTORES (RECUB.PLAST) 4mm	ML	5.100
13	28	CONDUCTORES (REC. PLAST.)6 mm	ML	7.350
13	32	LLAVE DE UN PUNTO	UN	15.600
13	33	LLAVE DE 2 PUNTOS	UN	22.300
13	34	LLAVE DE COMBINACION	UN	23.000
13	36	TOMA SIMPLE DE EMBUTIR	UN	14.500
13	40	INTERRUPTOR TERMOMAG. 20 AMP.	UN	22.000
<b>14</b>		<b>HERRAJES</b>	<b>TIT.</b>	
14	8	FICHAS 5 AGUJEROS	PAR	14.000
14	10	CERRADURA P/INTERIOR	UN	110.000
14	11	CERRADURA P/BANO	UN	140.000
14	12	CERRADURA DE ENTRADA	UN	160.000
14	33	TIRAFONDOS	UN	1.300
<b>19</b>		<b>ABERTURAS</b>	<b>TIT</b>	
19	1	MARCO CAJON LAP.0,15m SIMP/DOB	ML	97.000
19	10	PUERTA PLACA O ENCHAPADA	M2	410.000
19	11	PUERTA TABLERO COMUN	M2	770.000
19	12	PUERT.Y VENT.VIDRIERA RECTA	M2	850.000
19	20	CONTRAMARCO CEDRO LISO 1/2"x2"	ML	16.000
<b>22</b>		<b>CONCRETO ELABORADO</b>	<b>TIT</b>	
22	1	H-180 PUESTO EN OBRA	M3	940.000
22	2	H-210 PUESTO EN OBRA	M3	983.000
<b>24</b>		<b>PREFABRICADOS DE HORMIGON</b>	<b>TIT</b>	
24	1	POSTE RECTO h=2,5m+0,5m	UN	49.000
<b>26</b>		<b>EQUIPAMIENTOS</b>	<b>TIT</b>	
26	1	HORMIGONERA DE 90 LTS.	HS	8.000
26	6	COMPRESOR(80-85 HP)(59-63 KW)	HS	95.000
26	7	MARTILLETE NEUMATICO	HS	65.000
<b>200</b>		<b>MANO DE OBRA</b>	<b>TIT</b>	
200	1	SUELDO HORARIO MEDIO	HS	16.428
200	2	SUELDO HORARIO MINIMO	HS	12.076
200	3	MANIP.Y TRANSP.DE CEMENTO DEP.	BS	2.899
200	4	CARGAS SOCIALES OFICIAL	HS	7.108
200	5	CARGAS SOCIALES AYUDANTE	HS	4.739
200	6	SUELDO HORARIO OFICIAL	HS	20.907
200	7	SUELDO HORARIO AYUDANTE	HS	13.938

**CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION  
 SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS  
 ENCARNACION - 20 DE NOVIEMBRE DE 2025**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>UN.</b>	<b>PRECIOS</b>
<b>1</b>	<b>ARIDOS</b>	<b>TIT.</b>	
1	1 ARENA LAVADA	M3	70.000
1	2 PIEDRA BRUTA BASALTICA	M3	105.000
1	6 PIEDRA TRITURADA-4	TN	130.000
1	7 PIEDRA TRITURADA-5	TN	130.000
1	9 ARENA GORDA	TN	130.000
<b>2</b>	<b>LIGANTES</b>	<b>TIT.</b>	
2	1 CAL VIVA TRITURADA	BS	37.000
2	2 CAL HIDRATADA (23 KG)	BS	28.000
2	3 CEMENTO PORTLAND NORMAL(50 KG)	BS	60.000
2	4 CEMENTO PUZOLANICO (50 KG)	BS	60.000
2	5 CEMENTO COMPUESTO	KG	60.000
2	6 CEMENTO BLANCO	KG	6.000
<b>3</b>	<b>LADRILLOS</b>	<b>TIT.</b>	
3	1 LADRILLO COMUN (4.5-12-25)	MIL	770.000
3	6 LAD.LAMINADO VISTO (5.5-12-27)	MIL	1.100.000
3	7 LADRILLOS HUECOS (8-18-25)	MIL	1.300.000
3	8 LADRILLOS HUECOS (12-18-25)	MIL	2.100.000
3	15 LADRILLOS HUECOS (18-18-25)	MIL	2.550.000
<b>4</b>	<b>MATERIAL DE COBERTURA (TECHO)</b>	<b>TIT.</b>	
4	2 TEJUELAS PRENSADAS (12-26)	MIL	1.100.000
4	4 TEJUELONES PRENSADOS (55-20)	MIL	3.350.000
4	7 TEJAS COLONIALES PRENSADAS	MIL	2.300.000
4	8 CHAPA GALVANIZADA No.26 ONDUL.	PIE	16.500
4	9 CHAPA FIBROCEM.4 mm-2,44x0,5 m	UN	37.000
4	30 CHAPA TIPO CINCALUM ONDULADO MV PO-17	M2	53.232
4	31 CHAPA TIPO CINCALUM TRAPEZOIDAL MV PO-40	M2	53.232
4	32 CHAPA TIPO CINCALUM TRAPEZOIDAL MV PO-25	M2	53.232
4	33 CHAPA PRE PINTADA TIPO CINCALUM ONDULADO	M2	125.000
4	34 CHAPA PRE PINTADA TIPO CINCALUM TRAPEZOIDAL MV PO-40	M2	125.000
4	35 CHAPA PRE PINTADA TIPO CINCALUM TRAPEZOIDAL MV PO-25	M2	125.000
4	36 CHAPA TERMOACUSTICA MV TIPO 40-30 TIPO SANWICH CHAPAS TRAPEZOIDALES O PRE PINTADAS Y NUCLEO RIGIDO DE ESPUMA DE POLIURETANO	M2	250.000
<b>5</b>	<b>REVESTIMIENTOS Y PISOS</b>	<b>TIT.</b>	
5	1 AZULEJOS 15x15 BLANCO	M2	55.000
5	2 AZULEJOS 15x15 COLOR	M2	57.500
5	6 PISO CALCAREO 20x20 BASE GRIS	M2	35.000
5	8 PISO GRANITICO 30x30 BASE GRIS	M2	52.000

**CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION  
 SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS  
 ENCARNACION - 20 DE NOVIEMBRE DE 2025**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>UN.</b>	<b>PRECIOS</b>
5	9 PISO GRANITICO 30x30 BASE BLANCA	M2	64.000
5	10 ZOCALO CALCAREO	ML	7.700
5	11 ZOCALO GRANITICO	ML	23.000
5	12 VEREDITA CALCAREA (VAINILLA)	M2	32.300
5	15 PLANCHA DE GRANITO	M2	375.000
5	20 LAYOTA 28x28 NACIONAL	M2	28.000
5	25 MOSAICO DE CANTO RODADO 30x30	M2	35.000
5	26 BALDOSONES DE Ho. 0,40x0,40 m	M2	34.000
5	27 CERAMICA ESMALTADA 20 x 20	M2	47.500
<b>6</b>	<b>MADERAS</b>	<b>TIT.</b>	
6	1 TIRANTE DE LAPACHO 2"x6"-4.5m	PG	7.850
6	2 VIGA DE LAPACHO 4"x9"-4.5m	PG	8.500
6	3 ALFAJIA LAPACHO 1"x3"(CEPILL.)	PG	9.800
6	20 TABLAS-PUNTALES P/ ENCOFRADO	PG	1.800
6	21 MAD.YBYRAPYTA 1.5"x8"-2m	PG	4.850
6	23 LISTON DE CEDRO 1"x2"	ML	5.150
6	24 MACHIMBRADO YBYRAPYTA 1/2"x3"	M2	63.000
6	29 TIRANTE YBYRAPYTA 2"x6"-4-5 m	PG	4.850
6	30 VIGA YBYRAPYTA 4"x9"-4-5 m	PG	5.820
6	31 MADERA DE CEDRO 2"x 5" -2.25 m	PG	6.000
<b>7</b>	<b>HIERROS Y OTROS</b>	<b>TIT.</b>	
7	3 VARILLAS CONFORMADAS	KG	9.800
7	4 ALAMBRE NEGRO No.9	KG	17.000
7	5 ALAMBRE NEGRO No.14	KG	17.000
7	7 CLAVOS 2x11	KG	18.000
7	8 CLAVOS 2x9	KG	18.000
7	9 CLAVOS C/CAB.PLOMO 2.5"	KG	27.000
7	13 CHAPA GALVANIZADA N°26 1x2LISA	UN	175.000
7	25 HIERRO P/HERRERIA	KG	10.800
<b>8</b>	<b> AISLANTES HIDRAULICOS</b>	<b>TIT.</b>	
8	1 ASFALTO SOLIDO	KG	15.000
8	2 PAPEL ASFALTICO	M2	4.500
8	4 HIDROFUGO QUIM.INORGANICO	LT	6.950
8	5 EMULSION ASFALTICA	LT.	8.830
8	12 MEMBRANA ASF.PREF.NORMAL S/ALUM	UN	24.700
8	13 MEMBRANA ASF.PREF. C/ALUM	UN	27.800
<b>9</b>	<b>CANOS</b>	<b>UN</b>	
9	2 CANO MAT.VIDRIADO 4"x75cm	UN	15.400
9	6 CAÑO GALVANIZADO 1/2" - 6 m	UN	130.000
9	7 CAÑO GALVANIZADO 3/4" - 6 m	UN	140.000
9	8 CANO GALVANIZADO 1"-6m	UN	218.000
9	12 CAÑO GALVANIZADO 4" - 6 m	UN	935.000
9	13 CAÑO PVC 1" - 6 m	UN	135.000
9	14 CANO PVC 3/4"-6m	UN	69.000
9	15 CAÑO PVC 1/2"-6m	UN	54.000
9	16 CAÑO PVC LIV. BL. 50 mm-6 m	UN	61.000
9	17 CAÑO PVC LIV. BL. 75 mm - 6 m	UN	120.000

**CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION  
 SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS  
 ENCARNACION - 20 DE NOVIEMBRE DE 2025**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>UN.</b>	<b>PRECIOS</b>
9 18	CANO PVC LIV.BL. 100mm-6m	UN	140.000
9 19	CAÑO PVC LIV. BL. 40 mm - 6 mU	UN	41.200
9 20	CANO PVC MARRON CLOC.100mm-6M	UN	95.000
9 27	TUBO PLASTICO PBA 110 mm - 6 m	UN	475.000
<b>10</b>	<b>VIDRIOS CORTADOS C/COLOCACION</b>	<b>TIT</b>	
10 2	VIDRIO CRISTALINO 3mm	M2	148.000
10 3	VIDRIO CRISTALINO 4mm	M2	170.000
10 5	VIDRIO CRISTALINO 6mm	M2	210.000
10 6	VIDRIO INGLES BLANCO	M2	205.000
10 7	ESPEJO FLOAT 3 mm	M2	165.000
<b>11</b>	<b>PINTURAS</b>	<b>TIT.</b>	
11 1	PINTURA LATEX P/INTERIOR	LT	25.700
11 2	ESMALTE SINTETICO	LT	36.000
11 3	BARNIZ	LT	32.000
11 4	ACEITE DOBLE COCIDO	LT	22.000
11 7	ACEITE BASE SELLADOR	LT	32.000
11 8	AGUARRAS	LT	14.000
11 10	PAPEL LIJA 180	UN	2.000
11 13	AISL.INCOLORO SILICONA AL AGUA	LT	16.500
11 15	ACIDO MURIATICO	LT	13.500
11 16	PINTURA LATEX P/EXTERIOR	LT	24.000
11 18	ANTIOXIDO	LT	32.600
11 19	COLORANTE	UN	12.000
11 25	ENDUIDO INTERIOR	<b>KG</b>	14.000
<b>12</b>	<b>SANITARIOS</b>	<b>TIT.</b>	
12 1	LAVATORIO BL. TIPO STANDAR	UN	250.000
12 4	MINGITORIO BLANCO TIPO STANDAR	UN	280.000
12 5	INODORO BLANCO TIPO STANDAR	UN	270.000
12 6	BIDET BLANCO TIPO STANDAR	UN	310.000
12 7	DEPOSITO INOD.EXT.PLAST.12 lt.	UN	62.000
12 9	GRIFERIA LAV.TIPO FV CLAS.F-C	UN	465.000
12 10	GRIFERIA BIDET T.FV CLAS.F-C	UN	570.000
12 11	GRIFERIA DUCHA T.FV CLAS.F-C	UN	590.000
12 17	CANILLA CROMADA DE 1/2"	UN	72.000
12 18	CANILLA DE BRONCE 3/4"C/PICO	UN	89.256
12 19	LLAVE DE PASO DE BRONCE 3/4"	UN	73.000
12 20	LLAVE DE PASO DE 1/2"C/CAMPANA	UN	61.000
12 21	ASIENYO Y TAPA P/INOD. PLAST.	UN	25.000
12 25	MEDIA JABONERA 7,5x15	UN	21.000
12 26	JABONERA DOBLE 15x15 BLANCA	UN	31.000
12 27	PORTA BARRA P/ TOALLA BLANCO	UN	24.300
12 29	PORTARROLLO CERAMICO BLANCO	UN	22.000
12 33	TEE 1/2" GALVANIZADO	UN	5.700
12 34	CODO 1/2" GALVANIZADO	UN	4.000
12 39	REJ.DES.ABIER. C/MARCO Fe30x30	UN	40.900
12 43	PILETA DE LAV.GRANIT.GRIS 90cm	UN	230.000
12 49	PILET.A.INOX.C/FREG.EB.1,2x0,6	UN	360.000

**CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION  
 SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS  
 ENCARNACION - 20 DE NOVIEMBRE DE 2025**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>UN.</b>	<b>PRECIOS</b>
12	50 SOPAPA PARA PILETA DE COCINA	UN	27.920
12	51 CONEXION PLASTICA - 30cm	UN	3.850
12	53 CONEXION CROMADA 30 cm	UN	20.500
12	55 CAJA SIF. C/REJ. 15x15 PLAST.	UN	48.000
12	57 SOPAPA P/LAVATORIO	UN	35.550
12	60 INODORO CON CISTERNA BAJA	UN	380.000
12	63 LLAVE DE PASO 1" C/CAMPANA	UN	116.000
12	64 LLAVE DE PASO 1 1/2" ESCLUSA	UN.	180.000
12	70 BARRA PLASTICA P/TOALLERO	UN.	2.100
12	71 RODILLO PARA PORTARROLLO	UN	1.300
12	72 BARRA P/DISCAPACITADOS AC.INOX.	UN	248.100
<b>13</b>	<b>MATERIALES ELECTRICOS</b>	<b>TIT.</b>	
13	4 CANO PLASTICO 5/8"	ML	1.900
13	5 CAÑO PLASTICO 3/4"	ML	1.600
13	7 CANO PLAST.CORRUGADO 3/4"	ML	1.500
13	8 CANO PLAST.CORRUGADO 5/8"	ML	1.300
13	23 CAJA DE LLAVE	UN	3.187
13	24 CONDUCTORES(RECUB.PLAST) 1mm	ML	1.600
13	25 CONDUCTORES (RECUB.PLAST) 2mm	ML	2.850
13	27 CONDUCTORES (RECUB.PLAST) 4mm	ML	5.100
13	28 CONDUCTORES (REC. PLAST.)6 mm	ML	7.350
13	32 LLAVE DE UN PUNTO	UN	15.000
13	33 LLAVE DE 2 PUNTOS	UN	21.800
13	34 LLAVE DE COMBINACION	UN	22.500
13	36 TOMA SIMPLE DE EMBUTIR	UN	15.000
13	40 INTERRUPTOR TERMOMAG. 20 AMP.	UN	22.000
13	49 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40	UN	63.400
13	50 ARTEFACTO FLUORESCENTE 1x40	UN	36.000
13	60 DETECTOR DE HUMO CALOR-PCI	UN	80.700
13	61 LUZ DE EMERGENCIA-PCI	UN	69.600
13	62 PULSADOR MANUAL-PCI	UN	98.300
13	63 SEÑALIZACIONES PCI	UN	173.000
<b>14</b>	<b>HERRAJES</b>	<b>TIT.</b>	
14	8 FICHAS 5 AGUJEROS	PAR	10.500
14	10 CERRADURA P/INTERIOR	UN	95.000
14	11 CERRADURA P/BANO	UN	110.000
14	12 CERRADURA DE ENTRADA	UN	150.000
14	27 TORNILLOS 1x8 - CAJA	UN	4.500
14	33 TIRAFONDOS	UN	1.300
<b>18</b>	<b>ARTEFACTOS ELÉCTRICOS</b>	<b>TIT</b>	
18	1 VENTILADOR DE TECHO 36"	UN	380.000
18	2 AIRE ACONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU	UN	2.728.000
18	3 AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU	UN	3.800.000
18	10 AIRE ACONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU	UN	5.300.000
18	11 AIRE ACONDICIONADO SPLIT 60.000 BTU	UN	12.800.000
<b>19</b>	<b>ABERTURAS</b>	<b>TIT</b>	
19	1 MARCO CAJON LAP.0,15m SIMP/DOB	UN	220.000

**CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION  
 SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS  
 ENCARNACION - 20 DE NOVIEMBRE DE 2025**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>UN.</b>	<b>PRECIOS</b>
19	10 PUERTA PLACA O ENCHAPADA CEDRO	UN	440.000
19	40 PUERTA PLACA EUCALIPTO	UN	235.000
19	11 PUERTA TABLERO COMUN	UN	798.000
19	12 PUERT.Y VENT.VIDRIERA RECTA	M2	810.000
19	20 CONTRAMARCO CEDRO LISO 1/2"x2"	ML	13.500
19	50 PUERTA BLINDEX S/FRENO 0,9x2,1-10 mm INCOLORO	UN	1.480.000
19	51 PUERTA BLINDEX C/FRENO 0,9x2,1-10 mm- INCOLORO	UN	1.850.000
19	52 PUERTA BLINDEX S/FRENO 0,9x2,1-10 mm COLOR GRIS	UN	1.630.000
19	53 PUERTA BLINDEX C/FRENO 0,9x2,1-10 mm- COLOR GRIS	UN	1.950.000
19	54 VENTANA CORREDIZA DE BLINDEX C/PERFILERIA DE ALUMINIO 1,20x1,00-8 mm- INCOLORO	UN	790.000
19	55 VENTANA CORREDIZA DE BLINDEX C/PERFILERIA DE ALUMINIO 1,20x1,00-8 mm- COLOR GRIS	UN	890.000
19	56 VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO C/VIDRIO 8 mm- 1,20x1,00	UN	1.450.000
19	57 PUERTA CORREDIZA DE ALUMINIO C/VIDRIO 8mm - 1,20x1,00	UN	1.900.000
<b>24</b>	<b>PREFABRICADOS DE HORMIGON</b>	<b>TIT</b>	
24	1 POSTE RECTO h=2,5m+0,5m	UN	47.000
<b>26</b>	<b>EQUIPAMIENTOS</b>	<b>TIT</b>	
26	1 HORMIGONERA DE 90 LTS.	HS	10.500
26	6 COMPRESOR(80-85 HP)(59-63 KW)	HS	110.000
26	7 MARTILLETE NEUMATICO	HS	85.000
<b>200</b>	<b>MANO DE OBRA</b>	<b>TIT</b>	
200	1 SUELDO HORARIO MEDIO	HS	16.428
200	2 SUELDO HORARIO MINIMO	HS	12.076
200	3 MANIP.Y TRANSP.DE CEMENTO DEP.	BS	2.899
200	4 CARGAS SOCIALES OFICIAL	HS	7.108
200	5 CARGAS SOCIALES AYUDANTE	HS	4.739
200	6 SUELDO HORARIO OFICIAL	HS	20.907
200	7 SUELDO HORARIO AYUDANTE	HS	13.938

**SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS LISTADO DE MAQUINARIAS  
 PRECIO HORA / EQUIPOS Y MAQUINARIAS - 20 DE NOVIEMBRE 2025**

Tipo	Marca	Denominación	Rango de Potencia (HP)	Potencia	Costo Horario IVA Incluido	
TOPADORA	Caterpillar	D4K XL	78-100	84		
	John Deere	650J	78-100	99		
	Komatsu	D31EX-22	78-100	78		
	<b>Promedio 80-100 HP</b>					<b>403.627</b>
	Caterpillar	D4 (ex D6K XL)	120-150	130		
	John Deere	750J	120-150	146		
	Komatsu	D51EX-22	120-140	130		
	<b>Promedio 120-150 HP</b>					<b>564.138</b>
	Caterpillar	D6 (ex D6T XL)	200-220	200		
	John Deere	850J	200-220	200		
	Komatsu	D65EX-16	200-220	205		
	<b>Promedio 200-220 HP</b>					<b>799.788</b>
	CARGADOR FRONTAL	Caterpillar	924 (ex 924K)	120-150	135	
John Deere		524K	120-150	147		
JCB		422 zx	120-150	125		
Komatsu		WA200-6	120-150	126		
<b>Promedio 120-150 HP</b>					<b>419.073</b>	
Caterpillar		938 (ex 938K)	165-190	182		
John Deere		544K	165-190	167		
JCB		426 zx	165-190	173		
Komatsu		WA320-6	165-190	167		
<b>Promedio 165-190 HP</b>					<b>504.606</b>	
Caterpillar		950 GC	195-220	202		
John Deere		624K	195-220	198		
JCB		455 zx	195-220	220		
Komatsu	WA380-6	120-150	191			
<b>Promedio 195-220 HP</b>					<b>605.876</b>	
MOTONIVELADORAS	Caterpillar	120 (ex 120K)	125-165	125		
	John Deere	620G	125-165	165		
	Komatsu	GD535-5	125-165	145		
	<b>Promedio 125-165 HP</b>					<b>532.077</b>
	Caterpillar	140 (ex 140K)	200-220	171		
	John Deere	670G	200-220	215		
	Komatsu	GD555-5	200-220	193		
<b>Promedio 170-215 HP</b>					<b>652.482</b>	
EXCAVADORAS HIDRAULICAS	Caterpillar	320	135-175	157		
	John Deere	210GLC	135-175	159		
	JCB	js 220	135-175	173		
	Komatsu	PC200LC-8M0	135-175	138		
	<b>Promedio 135-175 HP</b>					<b>525.872</b>
	Caterpillar	330	220-275	260		
	John Deere	350GLC	220-275	271		
	JCB	js 305	220-275	221		
	Komatsu	PC350LC-10M0	220-275	246		
	<b>Promedio 220-275 HP</b>					<b>777.220</b>
Caterpillar	336		311			
<b>Promedio 300 HP</b>					<b>864.713</b>	
RETROPALAS	Caterpillar	416 (ex 416F2)	80-100	86		
	John Deere	310L	80-100	83		
	JCB	13X Global	80-100	92		
	Komatsu	WB93R-5E0X/WB97R-5E0X	80-100	98		
	<b>Promedio Retropalas 80-100 HP</b>					<b>302.829</b>

**SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS LISTADO DE MAQUINARIAS  
 PRECIO HORA / EQUIPOS Y MAQUINARIAS - 20 DE NOVIEMBRE 2025**

Tipo	Marca	Denominación	Rango de Potencia (HP)	Potencia	Costo Horario IVA Incluido	
COMPACTADOR	Caterpillar	CS 11 (ex CS54B)	115-130	130		
	Sakai	SV520TF	115-130	112		
	JCB	Vm 116	115-130	114		
	Bomag	BW212	115-130	130		
	<b>Promedio Compactadores 115-130 HP</b>					<b>346.344</b>
COMPACTADOR NEUMATICO	Caterpillar	CW34	110-140	131		
	Dynapac	CP2700	110-140	110		
	<b>Promedio Compactadores 110-140 HP</b>					<b>361.321</b>
TRACTOR AGRICOLA	Landini	LANDPOWER	150-200	190		
	Valtra	BH 154 4X4	150-200	159		
	Massey Ferguson	MF 7616K	150-200	160		
	Jhon Deere	TR 150	150-200	150		
	CASE	PUMA 155	150-200	157		
	<b>Promedio Tractores 150-200 HP</b>					<b>374.803</b>
CAMIONES	SINOTRUCK	HOWO TX 266 4x2 10.000lt. REGADOR	150-300	266	262.840	
	SINOTRUCK	HOMAN H5260-8 m3-4x2 TUMBA	200-300	260	216.006	
	SINOTRUCK	HOMAN 12 m3-8x4 TUMBA	200-300	260	277.796	
	SINOTRUCK	HOWO TX 340 18 m <sup>3</sup> 6x4 TUMBA	300-400	340	324.013	
	SHACMAN	F3000 6x4 TUMBA 20m3	200-300	385	347.082	
	SHACMAN	F3000 6X4 Regador	200-300	385	364.098	
	MERCEDES BENZ	ATEGO 24 25 6x4 20 m3 TUMBA	300-400	245	268.577	
	MERCEDES BENZ	ATEGO 24 25 6x4 REGADOR	300-400	245	261.204	
	<b>Promedio Camiones</b>					<b>288.418</b>

**COTIZACIÓN DEL DÓLAR AMERICANO AL 20/11/2025:**
**IPC NOVIEMBRE 2025**
**INFLACION ACUMULADA**
**INFLACIÓN INTERANUAL**
**₡ 7.015,62**
**0,2 %**
**3,4 %**
**4,1 %**



**CAPACO**

CÁMARA PARAGUAYA DE LA  
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

**CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION**

**HONORARIOS DE REFERENCIA POR CALCULO ESTRUCTURAL**

**FECHA: 20 DE NOVIEMBRE DE 2025**

**FORMULA :  $1,5 \times (\text{COSTO RUBRO 11-11}) / 130$**

<b>HONORARIO DE REFERENCIA P/CALCULO ESTRUCTURAL</b>	<b>=</b>	<b>29.600 G/M2</b>
--	----------	--------------------

**OBSERVACION: REDONDEADO HACIA LA DECENA MAS PROXIMA**