

CÁMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

Sistema de presupuesto de obras: Consideraciones para el cálculo

LISTADO DE PRECIOS DE INSUMOS Y COSTOS DE RUBROS

- Los precios de insumos publicados por la CAPACO son precios promedios de los datos obtenidos de varios proveedores.
- Los precios de los insumos son puestos en obra e incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- En el análisis de los rubros, a la Mano de Obra se le agregan las cargas sociales.
- La CAPACO calcula y publica los “Costos” y no los “Precios” de rubros, ya que en los análisis no se contemplan los siguientes puntos:
 - Gastos administrativos en oficina central
 - Gastos Generales (profesionales residentes, personal administrativo en obra, beneficios, movilizaciones, construcciones provisorias, alquileres, servicios, etc.)
- Para obtener los precios de rubros, se deben multiplicar los costos de rubros (publicados por la CAPACO) por un coeficiente que englobe los puntos indicados más arriba, el cual se debe calcular para cada empresa y de acuerdo al tipo de obra.
- La CAPACO publica además los índices de costos de rubros, referidos a un mes base (enero de 2020).

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ASUNCION - 20 DE MAYO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCIÓN	Un.	PRECIOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
1	0	ARIDOS	TIT.			
1	1	ARENA LAVADA	M3	72.900	1,42	1,35
1	2	PIEDRA BRUTA BASALTICA	M3	128.300	1,21	1,16
1	3	PIEDRA BRUTA BLANCA	M3	130.300	1,24	1,22
1	4	PIEDRA CERO	TN	110.000	1,18	1,00
1	5	PIEDRA TRITURADA-3	TN	132.140	1,26	1,17
1	6	PIEDRA TRITURADA-4	TN	134.370	1,29	1,21
1	7	PIEDRA TRITURADA-5	TN	137.250	1,27	1,19
1	8	CASCOTES DE LADRILLOS	M3	90.000	3,97	1,15
1	9	ARENA GORDA	M3	94.800	7,29	1,35
1	10	ARENA REFRACTARIA	KG	4.500	5,29	1,08
1	11	ARENA MEDIA(COMUN 5M3)	UN	350.000	6,82	1,03
1	12	RIPIO	M3	77.200	6,48	1,06
2	0	LIGANTES	TIT.			
2	1	CAL VIVA TRITURADA (40 KG)	BS	51.750	5,48	1,07
2	2	CAL HIDRATADA (20 KG)	BS	25.789	4,56	1,09
2	3	CEMENTO PORTLAND (50 KG)	BS	61.125	3,77	1,31
2	4	CEMENTO PUZOLANICO (50 KG)	BS	60.500	4,09	1,29
2	5	CEMENTO COMPUESTO	KG	60.700		1,30
2	6	CEMENTO BLANCO	KG	6.800	4,20	1,10
2	7	PASTINA	KG	11.500	6,30	1,22
2	8	CEMENTO CP 40	BS	59.000		1,26
2	9	CEMENTO AB-45-ALBAÑILERIA	BS	38.900		0,92
2	10	CEMENTO ASFALT. CAP 20	KG	8.850	13,10	1,61
2	11	PLASTIFICANTE DE MORTERO	LT	13.630	2,45	1,41
2	12	ADHESIVO PARA REV CERAMICO	KG	1.857		1,69
2	13	ADHESIVO PARA PORCELANATO	KG	3.100		2,03
2	14	MORTERO CEMENTICIO PARA PROYECTAR	KG	1.700		1,00
2	15	MORTERO DE YESO PARA PROYECTAR	KG	2.143		1,03
2	16	EMULSION ASFALTICA	KG	7.600		1,90
3	0	LADRILLOS	TIT.			
3	1	LADRILLO COMUN (4.5-12-25)	MIL	700.000	5,58	1,16
3	2	LADR.COMUNES ROJOS (5-12-26)	MIL	880.000	4,41	1,03
3	5	LAD.3 TUBOS VISTO (5.5-12-27)	MIL	950.000	2,27	0,93
3	6	LAD.LAMINADO VISTO (5.5-12-27)	MIL	1.370.000	2,90	1,05
3	7	LADRILLOS HUECOS (12-18-25)	MIL	1.503.000	2,80	1,00
3	8	LADRILLOS HUECOS (18-18-25)	MIL	2.396.300	4,40	1,09
3	9	LADRILLOS REFRACT. (6-11-24)	UN	3.500	3,19	1,00
3	10	LADRILLO LAM.ESQUINERO	MIL	1.700.000	3,84	1,02
3	11	LADRILLEJOS CERAMICOS (5.5-27)	MIL	585.000	4,46	1,00
3	12	BLOCK DE Ho. (20-20-40)	UN	8.000	5,82	1,10
3	13	BLOCK DE Ho. (12-20-40)	UN	6.800	7,64	0,89
3	14	LADRILLO CURVO	MIL	1.640.000	3,00	1,04
3	15	LADRILLO CONVOCÓ 10-19-18	MIL	3.000.000		1,20
3	16	LADRILLO CONVOCÓ 12-18-18	MIL	2.700.000		1,12

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ASUNCION - 20 DE MAYO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCIÓN	Un.	PRECIOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
3	17	BLOCK DE Ho. (09-20-40)	UN	6.500		
4	0	MATERIAL DE COBERT. (TECHO)				
4	1	TEJUELAS TIPO TOBATI (12-26)	MIL	561.000	4,35	1,14
4	2	TEJUELAS PRENSADAS (12-26)	MIL	661.500	4,04	1,17
4	3	TEJUELONES TIP.TOBATI(55-20)	MIL	2.650.000	3,90	1,04
4	4	TEJUELONES PRENSAD,(5,5-27)	MIL	2.750.000	3,42	0,92
4	5	TEJAS FRANCESAS	MIL	3.500.000	5,07	1,13
4	6	TEJAS COLONIALES T.TOBATI	MIL	1.515.000	5,80	1,02
4	7	TEJAS COLONIALES PRENSADAS	MIL	1.800.000	4,02	1,02
4	8	CHAPA GALVANIZADA No.26 ONDUL.	PIE	21.390	4,81	2,19
4	9	C.A.FIBROC.4mmBRASILIT2.4X0.52	UN	22.633	3,60	1,05
4	19	CHAPA SANDWICH PREPINTADA 50 mm POLIESTIRENO EXPANDIDO	M2	195.000		1,26
4	20	CHAPA SANDWICH PREPINTADA 30 mm POLIESTIRENO EXPANDIDO	M2	160.000		1,14
4	25	TEJAS DE CEMENTO(GRIS NAT.)	UN	9.750	5,21	1,28
4	26	VIGUETAS Y LADRILLOS (LOSA RAP O SIMILAR)	M2	80.000		1,00
5	0	REVESTIMIENTOS Y PISOS	TIT.			
5	1	AZULEJOS 15x15 BLANCO	M2	62.850	4,30	1,21
5	2	AZULEJOS 15x15 COLOR	M2	65.000	3,96	1,03
5	6	PISO CALCAREO20x20BASE GRIS	M2	38.900	4,19	1,07
5	7	PISO CALC.20x20 BASE BLANCA	M2	40.000	4,09	1,05
5	8	PISO GRANITO 30x30 BASE GRIS	M2	64.900	3,30	1,06
5	9	PISO GRANIT.30x30 BASE BLANC.	M2	73.300	2,97	1,10
5	10	ZOCALO CALCAREO 10x20	ML	16.500	3,95	1,10
5	11	ZOCALO GRANITO 10x30	ML	31.000	4,18	1,00
5	12	VEREDITA AMAR. ESP.15x15cm	M2	42.500	3,92	1,22
5	13	VEREDITA AMAR. KA'A 15x15cm	M2	42.500	4,22	1,24
5	14	VEREDITA NEGRA ESP.15x15cm	M2	42.500	4,03	1,24
5	15	PLANCHAS DE GRANITO	M2	378.300	3,94	1,04
5	17	CERAMICA ESMALTADA 20x30	M2	49.230	1,18	1,04
5	18	PIEDRA LAJA E=3a4cm.	M2	51.000	2,58	1,11
5	19	LAYOTA 25x25 NACIONAL	M2	24.530	3,41	1,13
5	20	LAYOTA 30x30 NACIONAL	M2	29.000	3,63	1,00
5	21	PIEDRA LOSA 50x50 BL.S/PULIR	M2	47.000	3,05	1,00
5	25	MOSAICO DE CANTO RODADO	M2	37.750	2,21	1,10
5	26	BALDOSONES DE H0 40x40	M2	37.000	3,17	1,25
5	27	CERAMICA ESMALTADA 20x20	M2	34.370	2,06	1,03
5	28	ZOCALO MADERA DE LAPACHO	ML	19.233	6,33	1,04
5	35	PIEDRA LOSA 50x50 ROJA S/PULIR	M2	37.000	1,68	1,16
5	36	PIEDRA TIPO ROMPECABEZAS	M2	27.500	4,49	1,00
5	37	BALDOSAS DE PORCELANATO 60X60 PI5	M2	97.000		
6	0	MADERAS	TIT.			
6	1	TIRANTE DE LAPACHO 2"x6"-4.5m	PG	6.600	9,53	1,00
6	2	VIGA DE LAPACHO 4"x9"-4.5m	PG	7.400	8,93	1,00
6	3	ALFAJIA LAPACHO 1"x3"	ML	13.770	13,42	1,11

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ASUNCION - 20 DE MAYO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCIÓN	Un.	PRECIOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
6	4	MAD.CEDRO 2"x5"-2.25m	PG	5.060	7,50	1,00
6	5	MAD.LAPACHO 2"x6"-2.25m	PG	6.195	8,73	1,08
6	6	TERCIADA CEDRO 4mm	M2	49.000	6,32	1,30
6	7	TERCIADA PETEREBY 4mm	M2	75.500	7,81	1,10
6	10	PLACA DE 10 MM	M2	109.833	7,22	1,32
6	12	PLACA DE 20 MM	M2	225.000	2,75	1,82
6	13	REVEST. FORMICA PLANCHA 4m2	UN	170.000	3,70	1,42
6	17	PARQUET 1"x6" LAPACHO	M2	330.000	7,36	1,13
6	20	TABLAS-PUNTALES ENC	PG	880	3,93	1,00
6	21	MAD.YBYRAPYTA 1.5"x8"-2m	PG	3.565	9,41	1,03
6	22	CEPILLADO DE MADERA	PG	210	7,50	1,00
6	23	LISTON CEDRO 1"x2"	ML	5.000	14,90	1,09
6	24	MACHIMBR. LAPACHO 1/2"x3" 1a	M2	132.000	8,17	1,20
6	25	CORNIZA MOLDURADA 1.5"x1.5"	ML	3.850	1,65	1,17
6	26	TAPAJUNTA LISO	ML	9.000	9,25	1,00
6	27	CHAP.MAD.COM.16mm.PLA	M2	41.250	1,72	1,00
6	28	ALFAJIA DE LAPACHO 1 1/2" x 2"	ML	5.390	5,40	1,16
6	29	TIRANTE YBYRAPYTA 2" x 5" 4-5m	PUL	3.900	8,81	1,07
7	0	HIERROS Y OTROS	TIT.			
7	3	VARILLAS CONFORMADAS	KG	10.450	5,67	1,81
7	4	ALAMBRE NEGRO No. 17	KG	23.000	4,31	2,09
7	5	ALAMBRE NEGRO No. 9	KG	23.000	4,40	2,09
7	6	ALAMBRE ACERO diam=4.2mm	KG	14.500	7,92	1,42
7	7	CLAVOS 2x11	KG	18.000	4,79	1,85
7	8	CLAVOS 2x9	KG	18.000	5,57	1,74
7	9	CLAVOS C/CAB.PLOMO 2.5"	KG	20.000	3,03	1,90
7	10	CLAVOS 2.5"	KG	19.000	6,43	1,77
7	11	CLAVO DE 1"	KG	18.000	5,96	1,41
7	12	METAL DESPLEGABLE	M2	14.000	3,65	1,53
7	13	CHAPA GALVAN. No.26-1x2 LISA	UN	98.300	4,15	1,78
7	14	CHAPA GALVAN. No.24-1x2 LISA	UN	121.500	5,21	2,29
7	15	CHAPA No.20 NEGRA - 1x2	UN	176.524	4,22	2,06
7	16	CHAPA No.18 NEGRA - 1x2	UN	232.300	4,31	1,89
7	17	PERFIL T 3/4"x1/8"-6m (5,34 Kg)	UN	51.350	4,58	1,46
7	18	PERFIL L 5/8"x1/8"-6m (3,96 Kg)	UN	40.820	4,51	1,53
7	19	PERFIL L 1"x1/8"-6m (7,14 Kg)	UN	74.000	4,40	1,51
7	20	PLANCHUELA HIERRO 2"x3/8"-6m	UN	204.830	4,41	1,52
7	21	ALAMBRE DE PUAS No.14-450m	UN	301.665	6,73	1,21
7	22	ALAMBRE LISO No.17-15 1000m	UN	786.000	5,47	2,01
7	23	ALAM.TEJ.MALL.ROMB.1,5m 1"No14	M2	63.000	5,19	1,00
7	24	ALAM.TEJ.MALL.ROMB.1,5m 2"No14	M2	21.750	4,35	1,21
7	25	HIERRO P/HERRERIA	KG	10.226	4,96	1,43
7	26	BARANDA METÁLICA FLEX BEAM - H1	ML	285.000		#¡DIV/0!
8	0	AISLANTES HIDRAULICOS	TIT.			
8	1	ASFALTO SOLIDO	KG	14.150	10,87	1,23

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ASUNCION - 20 DE MAYO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCIÓN	Un.	PRECIOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
8	3	HIDROFUGO ORGANICO 10KG	KG	4.750	1,95	0,87
8	4	HIDROFUGO QUIM.INORGANICO 100gr	KG	7.933	1,76	#¡DIV/0!
8	5	EMULSION ASFALTICA	KG	15.180	6,11	1,72
8	10	PINTURA ASFALTICA ELASTOMERICA	KG	16.190	1,75	1,77
8	11	PINT.IMPERMEABIL.BASE ACRILICA	KG	25.300	2,88	1,28
8	12	MEMB. ASF.PREFOR.NORMAL-4mm	M2	36.400	4,12	1,19
8	13	MEMB.ASF.PREFOR.C/ALUMINIO-3,5mm	M2	29.840	5,02	1,11
8	14	MEMB.ASF.PREFOR.NORMAL-2mm	M2	19.510	3,17	1,22
8	15	MEMBRANA DOBLE C/ALUMINIO 5 mm	M2	23.650		1,48
8	16	MEMBRANA DOBLE C/ALUMINIO 10 mm	M2	30.650		1,91
8	17	LONA DE POLIETILENO NEGRO AISLAPOL 200 MICRONES	M2	3.830		1,01
9	0	CANOS	TIT.			
9	6	CANO GALVANIZADO 1/2"-6m	UN	121.600	5,44	1,41
9	7	CANO GALVANIZADO 3/4"-6m	UN	129.000	5,28	1,16
9	8	CANO GALVANIZADO 1"-6m	UN	173.632	5,46	1,06
9	9	CANO GALVANIZADO 1.5"-6m	UN	253.750	4,93	1,01
9	10	CANO GALVANIZADO 2"-6m	UN	373.850	6,44	1,18
9	11	CANO GALVANIZADO 3"-6m	UN	526.960	3,22	1,06
9	12	CANO GALVANIZADO 4"-6m	UN	784.000	4,33	1,03
9	13	CANO PVC 1"-6m	UN	123.000	3,05	1,92
9	14	CANO PVC 3/4"-6m	UN	77.000	2,73	2,07
9	15	CANO PVC 1/2"-6m	UN	59.000	2,87	2,22
9	16	CANO PVC LIV.BL. 50mm-6m	UN	67.500	2,40	2,05
9	17	CANO PVC LIV.BL. 75mm-6m	UN	100.500	3,20	1,66
9	18	CANO PVC LIV.BL. 100mm-6m	UN	156.000	2,03	2,30
9	19	CANO PVC LIV.BL. 40mm-6m	UN	44.700	2,42	1,96
9	20	CANO PVC MARRON CLOC.100mm-6m	UN	84.000	1,74	1,91
9	21	CANO Ho.CENTRIF. 15cm-1m	UN	39.270	4,89	1,20
9	22	CANO Ho.CENTRIF. 20cm-1m	UN	52.911	4,03	1,07
9	23	CANO Ho.CENTRIF. 30cm-1m	UN	78.762	3,43	1,08
9	24	CANO Ho.CENTIRF. 40cm-1m	UN	112.350	3,75	1,04
9	25	CANO Ho.CENTRIF. 50cm-1m	UN	165.360	4,02	0,93
9	26	CANO Ho.CENTRIF. 60cm-1m	UN	222.150	3,31	0,90
9	27	TUB.PL.PBA J.ELAST.110mm-6m	UN	435.700	2,68	1,34
9	28	TUB.PL.PBA J.ELAST.160mm-6m	UN	890.800	2,04	1,75
9	29	TUB.PL.PBA J.ELAST.200mm-6m	UN	1.388.400	2,05	1,25
9	35	CANO DE Ho.Ao.d=0,80m L=1,00m	UN	535.529	3,90	1,02
9	36	CANO DE Ho.Ao.d=0,90m L=1,00m	UN	653.329	4,24	1,06
9	37	CANO DE Ho.Ao.d=1,00m L=1,00m	UN	881.422	4,33	1,22
9	38	CANO DE Ho.Ao.d=1,20m L=1,00m	UN	1.151.000	4,00	1,13
9	40	CAÑO PVC 40 mm -6 Kg/cm2 - 6 m	UN	41.500		1,39
9	41	TUBO PVC VINILFOR 150 mm - 6 m	UN	405.450		1,12
9	42	CAÑO PVC LIV. BL. 150 mm - 6 m	UN	255.170		2,00
9	43	CAÑO TERMOFUSION 1/2" - 4 m	UN	28.370		1,40

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ASUNCION - 20 DE MAYO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCIÓN	Un.	PRECIOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
9	45	TUBO PEAD 80	UN	200.000		
10	0	VIDRIOS CORTADOS S/COLOC.	TIT			
10	1	VIDRIO SENCILLO 2mm	M2	120.600	4,31	2,01
10	2	VIDRIO DOBLE 3mm	M2	200.780	4,01	1,73
10	3	VIDRIO CRISTALINO 4mm	M2	186.000	3,89	1,28
10	4	VIDRIO CRISTAL 5mm	M2	228.650	4,05	1,25
10	5	VIDRIO CRISTAL 6mm	M2	273.200	3,84	1,30
10	6	VIDRIO INGLES BLANCO	M2	152.800	4,48	1,17
10	7	VIDRIO INGLES COLOR	M2	243.260	5,63	1,29
10	8	VIDRIO TEMPLADO 8 mm INCOLORO	M2	297.900		1,36
10	9	VIDRIO TEMPLADO 10 mm INCOLORO	M2	303.400		1,22
10	10	PERFIL U20	ML	11.840		1,13
10	11	PERFIL U25	ML	14.542		1,30
10	12	SILICONA	UN	31.481		1,74
10	14	PLACAS 1200 x 60 PARA CIELORRASO DESMONTABLE	M2	35.200		1,20
10	15	PERFIL LARGUERO 3,66 DESMONTABLE	UN	23.700		1,26
10	16	PERFIL TRAVESAÑO	UN	6.970		1,00
10	17	PERFIL TIRA ANGULO 3,05 X 20	UN	15.140		1,01
10	18	TORNILLO T1	UN	118		1,11
10	19	PLACAS DE YESO ACARTONADO 1,2 x 2,4 m	M2	24.000		1,21
10	20	SOLERA 35	ML	6.060		1,32
10	21	MONTANTE 35	ML	6.718		1,32
10	22	OMEGA	ML	6.250		1,38
10	23	MASILLA	KG	8.650		1,18
10	24	CINTA CIELORRASO	ML	462		1,18
10	25	TORNILLO T2	UN	94		1,21
10	26	FIJACIONES	UN	275		1,51
10	27	PVC PARA CIELORRASO	m2	15.000		1,00
10	28	PLACA DE YESO 60 x 60	m2	25.000		1,00
11	0	PINTURAS	TIT.			
11	1	PINTURA LATEX INT. (ALBACRIL)	LT	28.350	7,57	1,45
11	2	ESMALTE SINTETICO	LT	36.700	4,77	1,03
11	3	BARNIZ	LT	36.560	5,36	1,44
11	4	ACEITE DOBLE COCIDO	LT	21.750	10,46	1,04
11	5	TIZA	KG	3.350	8,92	1,16
11	6	COLA (400 Gr.)	UN	11.967	5,35	1,07
11	7	ACEITE BASE SELLADOR	LT	32.342	4,59	1,07
11	8	AGUARRAS	LT	14.000	8,98	1,18
11	10	PAPEL LIJA 180	UN	1.800	9,68	1,24
11	11	YESO P/ENDUIDO BOLSA 40kg	BS	176.000	8,33	1,35
11	12	COLA BLANCA (500 Gr.)	UN	18.667	4,40	1,00
11	13	ISL.INCOLORO SILICONA AL AGUA	LT	16.833	2,81	1,39
11	15	ACIDO MURIATICO	LT	14.460	7,98	1,26
11	16	PINTURA LATEX EXT. (ETIQ VERDE)	LT	22.850	6,22	1,00
11	18	ANTIOXIDO	LT	36.773	6,40	1,24

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ASUNCION - 20 DE MAYO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCIÓN	Un.	PRECIOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
11	19	COLORANTE	UN	10.500	3,75	1,52
11	20	ACEITE DE LINO	LT	18.580	8,73	1,20
11	21	PAGAMENTO TIPO FANA	KG	35.000		1,00
11	22	ENDUIDO PARA INTERIORES	KG	11.000		1,10
11	23	ENDUIDO CEMENTICIO PARA EXTERIORES	KG	12.000		1,00
11	24	PINTURA TEXTURADA	KG	6.600		1,41
11	25	PINTURA PARA PAVIMENTO EN FRIO	LT	35.278		
12	0	SANITARIOS	TIT.			
12	1	LAVATORIO BL. TIPO STANDAR	UN	192.175	7,55	1,00
12	2	LAVATORIO BL.T.ST.(20/30)SERV.	UN	97.000	4,33	1,00
12	3	LAVATORIO C/PEDESTAL BL.T.ST.	UN	414.800	5,91	1,11
12	4	MINGITORIO BLANCO TIPO STANDAR	UN	267.500	3,44	1,07
12	5	INODORO BLANCO TIPO STANDAR	UN	529.600	10,24	1,00
12	6	BIDET BLANCO TIPO STANDAR	UN	309.840	4,99	1,03
12	7	DEPOSITO INOD.EXT.PLAST.12 lt.	UN	91.200	4,43	1,18
12	8	DEPOS.INOD.EMBUTIR PLAST.16 lt	UN	245.500	2,24	1,00
12	9	GRIFERIA LAV.TIPO FV CLAS.F-C	UN	504.750	6,49	1,07
12	10	GRIFERIA BIDET T.FV CLAS.F-C	UN	550.000	7,14	1,00
12	11	GRIFERIA DUCHA T.FV CLAS.F-C	UN	615.155	6,51	1,00
12	12	DUCHA C/BRAZO PLASTICO	UN	22.150	8,19	1,00
12	13	DUCHA MOVIL C/BRAZO CROMADO	UN	162.100	9,14	1,00
12	14	GRIF.P/LAV.TIPO FV CLAS.FRIO	UN	171.573	6,11	1,00
12	15	GRIF.P/BIDET TIPO FV CLAS.FRIO	UN	341.150	8,77	1,08
12	16	GRIF.P/DUCHA TIPO FV CLAS.FRIO	UN	280.000	8,15	1,01
12	17	CANILLA CROMADA DE 1/2"	UN	75.484	6,60	1,08
12	18	CANILLA DE BRONCE 3/4"C/PICO	UN	96.300	7,11	1,00
12	19	LLAVE DE PASO DE BRONCE 3/4"	UN	72.073	8,54	1,00
12	20	LLAVE DE PASO BRONCE DE 1/2"	UN	63.280	8,93	1,03
12	21	ASIENTO Y TAPA P/INOD.-PLAST.	UN	38.000	4,05	0,95
12	24	JABONERA C/ASA-BLANCA	UN	27.000	1,86	1,02
12	25	MEDIA JABONERA 7.5x15	UN	22.750	2,80	1,00
12	26	JABONERA DOBLE 15x15-BLANCA	UN	27.900	3,46	1,14
12	27	PORTA BARRA P/TOALLA - BLANCO	UN	12.000	2,83	1,00
12	28	BARRA PLAST.P/TOALLERO 60cm	UN	6.200	1,88	1,13
12	29	PORTARROLLO CERAM. BLANCO	UN	25.000	3,50	1,11
12	30	UNION DOBLE 3/4" GALVANIZADO	UN	19.250	6,68	1,04
12	31	UNION DOBLE 1/2" GALV.	UN	16.127	5,67	1,05
12	32	TIRON PLASTICO 2m P/CIST.ALTA	UN	12.640	3,46	1,00
12	33	TEE 1/2" GALV.	UN	5.600	3,80	1,14
12	34	CODO 1/2" GALV.	UN	4.195	2,98	1,10
12	35	ALMA DOBLE 1/2" GALV.	UN	4.890	5,28	1,08
12	36	VALVULA DE RETENCION 1"BRONCE	UN	65.950	5,44	1,18
12	38	REJ.DESG.ABIER.C/MAR.Fe 20x20	UN	20.500	1,87	1,00
12	39	REJ.DESG.ABIER.C/MAR.Fe 30x30	UN	46.000	7,08	1,00
12	40	REJILLA BRONCE C/MARCO 15x15	UN	36.510	4,87	1,07

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ASUNCION - 20 DE MAYO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCIÓN	Un.	PRECIOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
12	41	REJ.CROM.C/MARC.AC.INOX.15x15	UN	45.800	4,79	1,00
12	42	REJILLA PLAST.C/MARCO 15x15	UN	32.000	15,34	1,00
12	43	PILETA DE LAV.GRANIT.GRIS 90cm	UN	55.000	1,66	1,00
12	45	TAPA CAMARA DE Ho.40x40	UN	27.000	5,45	1,00
12	46	TAPA CAMARA DE Ho.60x60	UN	53.000	6,26	1,00
12	47	TANQUE FIBROCEMENTO 1000 Tts.	UN	596.000	3,86	1,00
12	48	TANQUE FIBROCEMENTO 500 Lts.	UN	580.000	6,37	1,00
12	49	PILET.A.INOX.C/FREG.2B.1,2x0,6	UN	426.267	2,07	1,00
12	50	PILET.A.INOX.C/FREG.1B.1,0x0,6	UN	157.800	1,47	1,00
12	51	CONEXION PLASTICA - 30cm	UN	6.840	5,72	1,19
12	52	CONEXION PLASTICA - 40cm	UN	8.400	4,59	1,09
12	53	CONEXION CROMADA - 30cm	UN	20.000	4,68	1,01
12	54	CONEXION CROMADA - 40cm	UN	20.900	4,41	1,00
12	55	CAJA SIF.C/REJILLA 15x15 PLAST	UN	39.120	3,86	1,00
12	57	SOPAPA P/LAVATORIO	UN	49.300	6,24	1,00
12	60	INODORO C/CIST.BAJA BLANCO	UN	640.408	4,42	1,00
12	61	CANILLA PICO MOVIL P/COCINA	UN	142.500	6,58	1,00
12	62	CINTA TEFLÓN	UN	8.492	3,48	1,00
13	0	MATERIALES ELECTRICOS	TIT.			
13	1	CANO PLASTICO DE 1"	ML	2.679	2,27	1,59
13	2	CANO PLASTICO 1 1/4"	ML	3.300	2,62	1,18
13	3	CANO PLASTICO 1 1/2"	ML	4.095	2,47	1,20
13	4	CANO PLASTICO 5/8"	ML	1.398	2,37	1,33
13	5	CANO PLASTICO 3/4"	ML	1.827	2,65	1,31
13	6	CANO PLASTICO 7/8"	ML	1.480	1,99	1,14
13	7	CANO PLAST.CORRUGADO 3/4"	ML	1.872	1,83	1,42
13	8	CANO PLAST.CORRUGADO 5/8"	ML	1.339	1,96	1,26
13	9	CANO DE ACERO LIVIANO 1"-3m	UN	32.770	4,34	1,09
13	10	CANO DE ACERO LIV. 1 1/4"-3m	UN	52.601	2,39	1,13
13	11	CANO DE ACERO LIV. 1 1/2"-3m	UN	83.334	4,18	1,00
13	12	CANO DE ACERO LIV. 5/8"-3m	UN	15.143	4,39	1,00
13	13	CANO DE ACERO LIV. 3/4"-3m	UN	21.600	3,64	1,37
13	14	CANO DE ACERO LIV. 7/8"-3m	UN	18.550	3,15	1,03
13	21	CAJA CONEXION-CHICA OCTOGONAL	UN	3.271	5,42	1,13
13	22	CAJA CONEXION-GRANDE RECTANG.	UN	4.020	2,79	1,00
13	23	CAJA DE LLAVE	UN	3.758	6,46	1,21
13	24	CONDUCT. (RECUB.PLAST) 1mm	ML	1.650	5,17	1,95
13	25	CONDUCT. (RECUB.PLAST) 2mm	ML	3.100	6,56	2,08
13	26	CONDUCT. (RECUB.PLAST) 3mm	ML	3.950	4,81	1,70
13	27	CONDUCT. (RECUB.PLAST) 4mm	ML	5.800	5,64	2,11
13	28	CONDUCT. (RECUB.PLAST) 6mm	ML	8.700	4,49	2,18
13	29	CONDUCT. (RECUB.PLAST) 10mm	ML	14.700	5,05	2,06
13	30	CONDUCT. (RECUB.PLAST) 16mm	ML	27.400	5,71	2,08
13	31	CONDUCT. (RECUB.PLAST) 25mm	UN	39.400	5,41	2,04
13	32	LLAVE DE UN PUNTO	UN	27.655	4,65	2,21

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ASUNCION - 20 DE MAYO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCIÓN	Un.	PRECIOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
13	33	LLAVE DE 2 PUNTOS	UN	27.460	3,80	1,42
13	34	LLAVE DE COMBINACION	UN	27.565	5,45	1,51
13	35	LLAVE DE 1 PUNTO Y TOMA	UN	26.819	4,49	1,28
13	36	TOMA SIMPLE DE EMBUTIR	UN	23.700	4,65	1,85
13	37	TOMA DOBLE DE EMBUTIR	UN	27.998	4,54	1,41
13	38	PULSADORES	UN	25.300	5,33	1,45
13	39	INTERRUPTOR TERMOMAG. 10 AMP.	UN	27.908	7,51	1,06
13	40	INTERUPTOR TERMOMAG. 20 AMP.	UN	27.900	7,51	1,06
13	41	INTERUPTOR TERMOMAG. 30 AMP.	UN	28.267	7,51	1,07
13	42	LAMPARA INCANDESCENTE 40 WATTS	UN	6.700	4,10	2,06
13	43	LAMPARA INCANDESCENTE 60 WATTS	UN	4.950	4,10	1,46
13	44	TUBO FLUORESCENTE 40 WATTS	UN	10.650	2,27	1,48
13	45	TUBO FLUORESCENTE 20 WATTS	UN	9.200	2,18	1,30
13	46	ROSETA DE MADERA Diam. 7,5cm	UN	920	2,71	1,00
13	49	ARTEF.FLUORS.2x40w PLAFON	UN	115.734	2,51	1,70
13	50	CABL.ALEAC.ALUM.DESN. 35mm2	ML	8.600	3,99	2,12
13	51	CABL.ALEAC.ALUM.DESN. 50mm2	ML	12.950	4,21	1,80
13	52	CABL.ALEAC.ALUM.DESN. 70mm2	ML	18.750	4,06	1,96
13	53	CRUCETA MONOFÁSICA DE 2"	UN	9.350		1,70
13	54	UNIÓN REDUCCIÓN GALVANIZADA DE 2" a 1"	UN	15.290		1,53
13	55	AISLADOR ROLDANA BT 72 x 72 mm	UN	5.067		1,69
13	56	BULÓN DE 3/8 x 4"	UN	2.200		2,20
13	57	PUERTA ANDE	UN	20.025		1,67
13	58	FONDO DE MADERA MONOFÁSICO	UN	10.190		2,04
13	59	JABALINA DE COBRE 5/8" x 2 m	UN	79.600		2,65
13	60	ABRAZADERA PARA JABALINA	UN	9.000		2,25
13	61	CAJA PRECINTABLE	UN	18.400		2,04
13	62	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 40 AMP.	UN	62.450		1,52
13	63	CRUCETA TRIFÁSICA DE 2"	UN	13.500		1,13
13	64	DISYUNTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 x 20 A	UN	95.920		1,48
13	65	DISYUNTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 x 10 A	UN	26.722		1,53
13	66	DISYUNTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 x 16 A -6 kA	UN	29.250		1,63
13	67	NEUTRO P/12 MOD.	UN	226.500		1,19
13	68	PLACA DE 1 AGUJERO	UN	9.870		2,19
13	69	PICO DE LLAVE	UN	11.430		1,63
13	70	LLAVE TM 3 X 32	UN	58.800		
13	71	LLAVE TM 1 X 32	UN	17.900		
13	72	CABLE UTP - CAT 6	M	4.049		
14	0	HERRAJES	TIT.			
14	5	BISAGRA DE 3"SENCILLA	PAR	3.150	6,13	1,00
14	6	BISAGRA DE 2,5"	PAR	2.200	7,10	1,00
14	7	BISAGRA DE 2"	PAR	1.600	7,28	1,00
14	8	FICHAS 5 AGUJEROS	PAR	12.100	6,26	1,01
14	9	FICHAS 3 AGUJEROS	PAR	10.000	5,37	1,05
14	10	CERRADURA P/INTERIOR	UN	76.280	2,55	1,09

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ASUNCION - 20 DE MAYO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCIÓN	Un.	PRECIOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
14	11	CERRADURA P/BANO	UN	72.700	2,36	1,12
14	12	CERRADURA DE ENTRADA	UN	193.330	2,69	1,84
14	13	FALLEBA NIQUELADA CRUZ	UN	39.000	5,74	1,00
14	14	FALLEBA ARGOLLADA	UN	32.500	4,78	1,00
14	15	FALLEBA DE EMBUTIR	UN	25.000	2,10	1,00
14	16	MANIJA DE 3" NIQUELADA	UN	3.700	7,52	1,00
14	17	MANIJA DE 4" NIQUELADA	UN	4.200	8,74	2,80
14	18	PASADOR DE EMBUTIR 0,10	UN	18.530	11,63	1,12
14	19	PASADOR DE EMBUTIR 15cm	UN	23.500	5,81	1,00
14	20	PASADOR CERROJO C/TORN.-3"	UN	4.300	9,52	1,08
14	21	PASADOR CERROJO C/TORN.-4"	UN	5.500	9,50	1,00
14	22	PASADOR CERROJO C/TORN.-5"	UN	6.500	9,44	1,00
14	23	PASAD.DE ARRIMAR NIQ. 70mm	UN	8.400	3,62	1,00
14	24	PASAD.DE ARRIMAR NIQ. 100mm	UN	20.000	7,36	1,00
14	27	TORNILLOS 1x8 - CAJA	UN	6.500	3,30	1,14
14	33	TIRAFONDOS P/MARCOS 3/8x5	UN	1.660	4,66	1,23
14	34	TOPE GOMA P/PUERTA D=25mmC/TOR	PAR	8.250	11,01	1,00
14	35	BISAGRAS P/PUERTA VAIVEN DE 4"	UN	55.000	6,75	1,00
14	37	TIRAFONDO 4"-5/16"x 110 mm C/ARAN.	UN	4.500	2,51	1,00
14	38	TORNILLO AUTOPERFORANTE	UN	2.500		1,00
15	0	AGUA ESSAP	TIT.			
15	1	RESIDENCIAL DE 0-HASTA 15 m3	M3	1.767		1,00
15	2	RESIDENCIAL DE 16-HASTA 40 m3	M3	2.282		1,00
15	3	RESIDENCIAL MÁS DE 40 m3	M3	2.667		1,00
15	4	COMERICIAL/INDUSTRIAL 0 - HASTA 15 m3	M3	2.796		1,00
15	5	COMERICIAL/INDUSTRIAL 16 - HASTA 40 m3	M3	2.865		1,00
15	6	COMERICIAL/INDUSTRIAL MÁS DE 40 m3	M#	3.324		1,00
16	0	TRASFORMADORES ELECTRICOS	TIT			
16	1	63Kva TRIFÁSICO 23/0.38-0.22KV,50Hz	UN	20.221.550	2,91	1,45
16	2	100Kva TRIFÁSICO 23/0.38-0.22KV,50Hz	UN	24.806.219	2,99	1,34
16	3	150Kva TRIFÁSICO 23/0.38-0.22KV,50Hz	UN	31.303.050	2,68	1,37
17	0	POSTES PARA ALUMBRADO	TIT			
17	1	POSTES PARA ALUMBRADO DE Ho. 9 m - 150 Kgf.	UN	748.120	4,22	1,13
17	2	POSTES PARA ALUMBRADO DE Ho. 9 m - 200 Kgf.	UN	879.180	4,25	1,17
17	3	POSTES PARA ALUMBRADO De Ho. 12 m - 200 Kgf.	UN	1.279.137	4,33	1,17
17	4	POSTES PARA ALUMBRADO DE Ho. 12m - 300 Kgf.	UN	1.602.664	4,50	1,14
18	0	ARTEFACTOS ELECTRICOS	TIT			
18	1	VENT.TECHO 36" (WATHSON)	UN	365.000	2,52	1,00
18	3	A.ACOND.F/C 18000BTH	UN	2.880.650	1,24	1,08
18	4	EXTRAC.P/COC.24"DE COLG.-TEKA	UN	1.994.000	5,25	1,00
18	5	EXTRAC.P/COC.12"EMBUT.-GALAXIA	UN	1.448.000	6,59	1,00
18	6	MOTOR ELEC.10HP/1400rpm Trif.	UN	4.252.500	4,04	1,37
18	7	B.CENTRIF.20M3/H-3mca M.E.3HP	UN	4.737.500	7,44	1,29
18	8	ELECTROB.CENT.EJE HOR 10HP TRIF	UN	6.664.650		1,09
18	9	ELECTROB. TRIF.EJE VER 5HP CENT.	UN	5.750.000		1,17

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ASUNCION - 20 DE MAYO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCIÓN	Un.	PRECIOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
19	0	ABERTURAS	TIT			
19	1	MARCO CAJON LAP.0,15m SIMP/DOB	ML	93.500	7,73	1,05
19	2	MARCO CAJON LAP.0,20m SIMP/DOB	ML	127.200	7,71	1,00
19	3	MARCO CAJ.LAP.O,30m SIMP/DOB	M2	194.500	8,19	1,03
19	10	PUERTA PLACA O ENCHAPADA	M2	297.000	5,14	1,34
19	11	PUERTA TABLERO COMUN	M2	1.072.000	6,79	1,67
19	12	PUERT.Y VENT.VIDRIERA RECTA	M2	225.000	4,15	1,00
19	13	PUERTA Y VENT.PERSIANA COMUN	ML	335.000	4,30	1,00
19	20	CONTRAMARCO CEDRO LISO 1/2"x2"	ML	9.250	4,50	1,23
19	21	CONTRAM.CEDRO MOLD.SIMP.1/2"x2"	ML	8.700	5,35	1,00
19	22	CONTRAM.CEDRO MOLD.ESP.1/2"x2"	M2	8.500	4,72	1,00
19	30	CORT.DE ENROLLAR-MAD.C/ACCES.	M2	250.000	5,67	1,00
19	31	CORTINA DE ENROL.MET.C/ACCES.	UN	405.000	4,54	1,00
19	32	PUERT.ESCAPE P/CORT.ENR.METAL.	M2	400.000	3,55	1,00
19	35	VENT.VIDRIERA CORRED.DE ALUM.	M2	2.650.000	5,52	2,07
19	36	VENT.VID.CORRED.CHAP.DOB.No.18	ML	430.000	3,40	1,00
19	37	MARCO MET.CH.DD.No.18 SIMP/DOB	ML	37.000	1,90	1,00
20	0	MUEBLES	TIT			
20	1	PLACARD DE MADERA C/MOLDURA	ML	1.373.333	6,17	1,00
20	2	MUEB.INF. COCINA DE MADERA	ML	931.667	4,05	1,00
20	3	MUEB.SUP. COCINA DE MADERA	ML	883.333	5,46	1,00
20	4	MUEBLE INF. COCINA METALICO	ML	1.210.500	4,15	1,00
20	5	MUEBLE SUP. COCINA METALICO	ML	850.000	4,68	1,00
21	0	COMBUSTIBLES	TIT			
21	1	NAFTA 95/96 OCTANOS	LT	8.200	8,03	1,18
21	2	NAFTA 92 OCTANOS	LT	6.880	7,79	1,11
21	3	GASOIL	LT	7.190	9,42	1,38
21	4	ALCOHOL HIDRAT.- CARBURANTE	LT	5.290	6,78	1,17
21	7	GAS LICUADO DE PETROLEO	LT	5.500	4,38	1,69
22	0	CONCRETO ELABORADO	TIT			
22	1	H-180 PUESTO EN OBRA	M3	1.120.000	5,72	1,43
22	2	H-210 PUESTO EN OBRA	M3	1.130.000	5,75	1,39
22	3	H-240 PUESTO EN OBRA	M3	1.180.000	5,69	1,39
22	4	MEZCLA ASFALTICA	TN	740.000		1,48
23	0	ADITIVOS QUIMIC.P/CONCRETO	TIT.			
23	1	PLASTIFICANTE Y FLUIDIFICANTE	LT	23.267	3,77	1,49
23	2	RETARDADOR	LT	17.350	3,80	2,97
23	3	INCORPORADOR DE AIRE	LT	29.605	7,32	2,37
23	4	ACELERANTE DE FRAGUADO	LT	19.850	5,98	1,60
23	5	HIDROFUGO INORG.Y FLUODIFIC.	LT	12.500	5,10	1,75
23	6	DESENCOFRANTE	KG	44.550	4,77	2,20
24	0	PREFABRICADOS DE HORMIGON	TIT			
24	1	POSTE RECTO h=2,5m+0,5m	UN	51.100	4,58	1,00
24	2	POSTE CURVO h=3m+0,5m	UN	61.662	4,70	1,00
24	3	CORDON DE VEREDA 7,5x30x50	UN	24.750	6,77	1,71

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ASUNCION - 20 DE MAYO DE 2025

CODIGO		DESCRIPCIÓN	Un.	PRECIOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
24	4	CORDON DE VEREDA 7,5x40x50	UN	27.346	6,57	1,42
24	5	CORDON DE VEREDA 7,5x50x50	UN	36.000	6,75	1,53
24	10	ADOQUIN HEXAG.e=5cm 12un/m2	M2	100.000	7,45	1,25
24	11	ADOQUIN HEXAG. e=10cm 12un/m2	M2	137.800	6,91	1,38
24	12	DINTEL DE H0. PREFABRICADO	ML	44.815	4,72	1,68
24	13	PISO ECOLOGICO	M2	75.000		2,73
24	14	ALCANTARILLA CELULAR 1 x 1	UN	1.963.333		
25	0	GAVIONES	TIT			
25	1	GAVIONES CAJA DE 1m Alt.	M3	299.660		1,22
25	2	GAVIONES CAJA DE 0,5m Alt.	M3	424.520		1,22
25	5	COLCHON RENO 0.23m Alt.	M2	129.000		1,22
25	11	REVEST. GEOTEXTIL MT-150	M2	11.730		1,27
26	0	EQUIPAMIENTOS	TIT			
26	1	HORMIGONERA DE 90 LTS.	HS	9.700	2,87	1,00
26	2	HORMIGONERA DE 400 LTS.	HS	21.580	4,13	1,00
26	3	VIBRADOR DE INMERSION (EL./NAF.)	HS	14.850	2,80	1,10
26	4	MONTACARGA (CABO DE 100 m)	HS	43.000	2,79	2,24
26	5	CAMION VOLQUETE 5 m3	HS	275.000	9,83	1,00
26	6	COMPRESOR (80-85 HP) (59-63 KW)	HS	67.200	1,53	1,00
26	7	MARTILLETE ELECTRICO	HS	28.800	1,31	1,17
26	8	SAPITO COMPACTADOR	HS	24.700		1,00
27	0	EMPASTADO Y JARDINERIA	TIT			
27	1	PASTO CABAYU EN PANES	M2	17.000	3,27	1,00
27	2	PASTO CLAVEL EN PANES	M2	17.650	2,42	1,04
27	3	PASTO ALEMAN EN PANES	M2	23.500	3,02	1,04
27	4	EMPASTADO PROYECTADO	M2	25.000		1,10
28	0	MATERIALES ESPECIALES	TIT			
28	1	PLACA DE YESO-e=9,5mm(núcleo roca de yeso bihid.)	M2	20.683		1,00
28	2	ARTE EN TELA VINÍLICA IMPRESA	M2	45.000		1,00
28	3	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL(S/PERNO)	UN	10.500		
29	0	DURLOCK / YESO	TIT			
29	1	PARED TABIQUE DE DURLOCK	M2	148.667		
29	2	CIELORRASO DURLOCK	M2	117.000		
29	3	CIELORRASO PLACAS DE YESO	M2	70.000		
200	0	MANO DE OBRA	TIT			
200	1	SUELDO HORARIO MEDIO	HS	15.857	5,70	1,27
200	2	SUELDO MINIMO	HS	11.660	5,71	1,27
200	3	MANIP.Y TRANSP.DE CEMENTO DEP.	BS	2.798	5,73	1,28
200	4	CARGAS SOCIALES OFICIAL	HS	6.861	5,71	1,27
200	5	CARGAS SOCIALES AYUDANTES	HS	4.574	5,71	1,27
200	6	SUELDO HORARIO OFICIAL	HS	20.180	5,71	1,27
200	7	SUELDO HORARIO AYUDANTE	HS	13.453	5,71	1,27



CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CUADRO RECTIFICATIVO DE PRECIOS DEL INSUMO CAP - CEMENTO ASFÁLTICO DE PETROLEO

CALCULADO EN AUDITORIA DE PRECIOS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE

ENERO DE 2016 A DICIEMBRE 2019

INSUMO CAP	PRECIOS (Gs/tn)			
	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019
ENERO	4.419.837	4.003.526	4.056.378	4.987.963
FEBRERO	4.215.290	4.078.846	4.101.846	4.980.206
MARZO	4.057.839	3.886.163	4.065.037	5.038.186
ABRIL	3.971.685	3.889.242	4.082.229	5.101.916
MAYO	3.977.370	3.907.587	4.203.721	5.169.949
JUNIO	4.114.105	3.902.713	4.260.422	4.993.464
JULIO	4.073.023	3.896.497	4.289.564	4.912.681
AGOSTO	4.042.671	4.151.469	4.485.908	4.975.726
SEPTIEMBRE	3.907.790	3.960.978	4.472.144	5.216.676
OCTUBRE	3.959.819	4.062.410	4.555.916	5.233.218
NOVIEMBRE	4.173.385	4.074.865	4.901.375	5.414.832
DICIEMBRE	4.170.276	4.077.603	4.862.829	5.351.371

**OBSERVACIÓN: PARA REAJUSTES DE CONTRATOS FIRMADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO
ENTRE ENERO DE 2016 A DICIEMBRE DE 2019**

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE RUBROS
ASUNCION - 20 DE MAYO DE 2025

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	UN	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
1	0	PREPARACIÓN DE OBRAS				
1	1	INSTALACIÓN DE OBRADOR	M2	848.068	6,1539	1,3300
1	2	LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE TERRENO	M2	6.850	5,7101	1,2761
1	3	VALLA DE PROTECCIÓN VEREDA	M2	165.478	4,7044	1,2609
1	4	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE	M2	83.377	5,7104	1,2761
1	5	REPLANTEO DE OBRA	M2	10.276	5,7112	1,2762
1	6	CARTEL DE OBRA (ESTRUCTURA METÁLICA Y TELA VINILICA)	M2	231.336		1,2391
1	7	ACARREO DE ESCOMBROS Y CARGA EN	Un	356.785		1,2761
2	0	MOVIMIENTO DE SUELO				
2	1	DESMONTE MANUAL. TIERRA FLOJA	M3	49.395	5,7101	1,2761
2	2	RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL	M3	54.443	5,7104	1,2761
2	3	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	52.820	5,7101	1,2761
2	4	EXCAVACIÓN MECANIZADA	M3	31.206		1,0000
2	5	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA	M3	16.172		1,0000
2	6	EXCAVACIÓN DE BOLSONES	M3	8.074		1,0000
2	7	EXCAVACIÓN DE ZANJAS DE DRENAJE	M3	37.448		1,0000
2	8	TERRAPLEN (NO INCLUYE PAGO CANON DE SUELO)	M3	22.024		1,0000
3	0	CIMENTACIONES O FUNDACIONES				
3	6	CIMIENTO DE P.B. BASÁLTICA 1:2:10	M3	490.720	5,1269	1,2417
3	10	CIMIENTO DE P.B. ARENISCA 1:2:10	M3	469.394	5,2785	1,2505
3	11	CIMIENTO HO.CO. 1:3:6 (HO. 70% - P.B. 30%)	M3	712.987	5,2361	1,2837
3	12	ZAPATA CORRIDA DE HO. AO.- A= 1M- H= 0,30 M	M3	2.081.688	4,9219	1,3779
3	20	MURO DE CONTENCIÓN P.B. BASÁLTICA 1:2:10	M3	511.813	3,8097	1,2431
3	21	PILOTES STRAUS 30 CM	ML	247.763	5,2941	1,3219
3	22	PILOTES STRAUS 40 CM	ML	350.340		1,3174
3	23	PILOTES PERFORADOS 40 CM	ML	419.285		1,2235
3	24	PILOTES PERFORADOS 60 CM	ML	726.790		1,2452
3	25	PILOTES PERFORADOS 80 CM	ML	1.070.420		1,2632
3	26	PILOTES PERFORADOS 100 CM	ML	1.469.560		1,2666
3	27	PILOTES PERFORADOS 120 CM	ML	1.945.400		1,2827
3	28	PILOTES PERFORADOS 150 CM	ML	2.639.740		1,2936
3	29	DESCABEZADO DE PILOTES	UN.	140.137		1,1617
3	30	CABEZAL DE Ho.Ao. FCK 210 CUANTÍA 120 KG M3	M3	3.168.520		1,4431
3	31	VIGA DE FUNDACIÓN FCK 210 CUANTÍA 90 KG M3	M3	2.765.782		1,4170
3	32	TUBULON DE EXCAVACIÓN MANUAL Ho. Ao.	M3	1.749.576		1,3721
4	0	MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN				
4	6	MAMPOST. NIV. 0,45 M – LAD. COM. 1:2:10	M2	282.291	5,3667	1,2003
4	14	MAMPOST. NIV. 0,30 M -LAD. COM. 1:2:10	M2	189.071	5,3823	1,2022
4	20	NIVELAC. 0,30 M ARMADA 1:3 (2 VAR. 8 MM C/ 3 HIL.)	M2	232.527	5,4209	1,2996
5	0	 AISLACIONES				
5	4	AISLAC. HORIZ./ VERTIC. HIDROF. C/PANDERETE	M2	146.888	5,8969	1,2677
5	6	AISLAC. DE LOSA C/MEMB. ASFALT. S/ALUMINIO	M2	73.551	4,8504	1,2970
5	7	AISLAC. DE LOSA C/MEMB. ASFALT. C/ALUMINIO	M2	66.335	6,7107	0,9316
5	8	AISLACION DE LOSA REBAJADA	M2	111.484	4,5811	1,3734
5	10	AISLAC. DE TECHO C/MEMB. ASFALT. 2 MM	M2	33.301	2,1641	1,2805
5	11	AISLACIÓN DE HORIZONTAL SIN ASFALTO 45 CM	ML	36.679		1,2875
5	12	AISLACIÓN EN U CON ASFALTO 45 CM	ML	120.996		1,2993
5	13	AISLACIÓN VERTICAL CON PINTURA ASFALTICA	M2	62.404		1,2421
5	14	AISLACIÓN CON TEJUELITA	M2	174.068		1,2057
5	15	AISLACIÓN TÉRMICA C/MEMBRANA DOBLE ALUMINIO 10 MM P/TECHO METÁLICO	M2	40.418		1,3310

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE RUBROS
ASUNCION - 20 DE MAYO DE 2025

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	UN	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
5	16	AISLACIÓN TERMICA C/MEMBRANA DOBLE ALUMINIO 5 MM P/TECHOS METÁLICO	M2	48.468		1,5960
6	0	MAMPOSTERIAS DE LADRILLOS COMUNES Y VISTOS				
6	5	MAMPOST. 0,15 M LADR. COMÚN 1:4:12	M2	103.606	5,5297	1,1932
6	6	MAMPOST. 0,15 M LADR. COMÚN C/PLASTIFIC.	M2	105.792	3,8016	1,2197
6	14	MAMPOST. 0,20 M LADR. COMÚN 1:4:12	M2	149.059	5,4508	1,1952
6	24	MAMPOST. 0,30 M LADR. COMÚN 1:4:12	M2	192.103	5,4431	1,1948
6	30	MAMPOST. 0,45 M LADR. COMÚN 1:1:10	M2	288.614	5,3634	1,2046
6	40	PANDERETE 1:1:10 – LADR. COMÚN	M2	58.148	5,5365	1,2191
6	52	MAMP. 0,15 M VISTO 1 C. LADR.ROJO COM.1:1:10	M2	139.255	4,9532	1,1708
6	61	MAMP. 0,20 M VISTO 1 C. LADR.ROJO COM.1:1:10	M2	181.860	4,8406	1,1557
6	71	MAMP. 0,30 M VISTO 1 C. LADR.ROJO COM.1:1:10	M2	228.677	4,8206	1,1539
6	72	ENVARILLADO S/ABERT. (2 HILADAS-VAR. 8 MM)	ML	72.513	5,4574	1,4006
6	73	COLOC. DINTEL PREF. HO. AO. L= 1,2 M	UN	85.827	4,6851	1,4594
6	80	SARDINEL LADR. COMUN ROJO 1:1:10	ML	67.991	5,2375	1,2095
6	81	MURO LADR. COMUNES 0,15M C/PIL. 0,30M C/2,5M	M2	290.609	5,4059	1,2206
6	82	PILARES DE LADR. COMUNES 0,30 X 0,30 M	ML	114.057	3,9186	1,2298
6	83	MAMPOST. 0,15 M-VISTA 1 CARA -LAD.LAM. 1:4:12	M2	165.795	3,8979	1,1657
6	84	MAMPOST. 0,30 M-VISTA 1 CARA -LAD.LAM. 1:4:12	M2	288.577	3,6447	1,1406
6	85	SARDINEL DE LADRILLOS LAMINADOS 1:1:10	ML	73.581	4,3202	1,2044
7	0	MAMPOSTERIA DE LADRILLOS HUECOS Y CONVOCÓ				
7	1	MAMPOST. 0,15M-LADRILLO HUECO 14:20:27-1:1:12	M2	69.763	3,9671	1,1410
7	2	MAMPOST. 0,20M-LADRILLO HUECO 14:20:27-1:1:12	M2	94.745	3,9569	1,1416
7	3	MAMPOST. 0,15M-LADRILLO HUECO 13:27:27-1:1:12	M2	75.728	4,9616	1,1921
7	4	MAMPOST. 0,30M-LADRILLO HUECO 13:27:27-1:1:12	M2	150.301	4,9436	1,1941
7	5	MAMPOST. 0,15M-LADR. CONVOCÓ 12:18:18-1:1:12	M2	134.679		1,1977
7	6	MAMPOST. 0,10M-LADR. CONVOCÓ 10:19:19-1:1:12	M2	130.763		1,2345
8	0	MAMPOSTERIA DE BLOQUES DE HORMIGÓN				
8	1	MAMPOST.0,10M-BLOQUE HORMIGÓN 09:19:39-1:1:12	M2	104.162		0,9230
8	2	MAMPOST.0,15M-BLOQUE HORMIGÓN 14:19:39-1:1:12	M2	121.282		0,9779
8	3	MAMPOST.0,20M-BLOQUE HORMIGÓN 19:19:39-1:1:12	M2	146.911		1,0270
9	0	TECHOS				
9	3	TECHO TEJAS/TEJUELON COMUN-MAD.CEPILL.	M2	406.049	7,2231	1,0966
9	4	TECHO TEJAS/TEJUELON PRENSADO-MAD.CEPILL.	M2	416.919	6,6028	1,0980
9	5	TECHO TEJAS Y MACHIMBRE - MAD.CEPILL.	M2	541.815	7,1774	1,1434
9	6	TECHO CHAPA GALV. ONDULADA N°26 C/EST.MAD.	M2	290.962	7,1503	1,2890
9	7	TECHO CHAPA FIBROCEMENTO 4 MM C/EST.MAD.	M2	174.399	5,8081	1,1302
9	8	TECHO TEJAS DE CEMENTO GRIS NATURAL Y MACHIMBRE	M2	508.865	7,8863	1,1627
9	9	TECHO CHAPA GALV. ONDULADA N°26 C/EST.MET	M2	254.742		1,5721
9	10	TECHO DE CHAPA SANDWICH PREPINTADA ESPESOR 50MM POLIESTIRENO ESPANDIDO	M2	465.960		1,3136
9	11	TECHO DE CHAPA SANDWICH PREPINTADA ESPESOR 30MM POLIURETANO ESPANDIDO	M2	429.210		1,2663
10	0	ENTREPISOS				
10	2	ENTREPISO MACHIMBR. LAPACHO 1"-L=4M-CEPILL.	M2	500.086	9,6129	1,0749
10	3	ENTREPISO METÁLICO 15 KG/M2 Y CHAPA ANTIDESLIZANTE DE 2.5 MM	M2	440.206		1,3986
11	0	ESTRUCTURA DE H°A°				
11	11	HO.AO. 210 -CUANTIA 90 KG/M3.	M3	2.519.290	4,8460	1,4156
11	12	ENCOFRADO P/HO.AO. (UTILIZACION 4 VECES)	M2	87.196	4,4837	1,1600
11	13	ENCOFR. C/MAD.COMP.PLACA 16MM-HO. VISTO	M2	100.932	3,6522	1,1815
11	14	PREPARACIÓN HO. 250 C/HORMIGONERA	M3	626.361	4,2002	1,2921

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE RUBROS
ASUNCION - 20 DE MAYO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
11 15	PREPARACIÓN HO. 210 C/HORMIGONERA	M3	587.482	4,2700	1,2893
11 16	PREPARACIÓN HO. 160 C/HORMIGONERA	M3	545.371	4,3320	1,2884
11 17	CARGA DE HORMIGÓN EN ESTRUCTURA	M3	171.262	5,7110	1,2761
11 18	LOSA DE HO.AO. 240 CUANTIA 80 KG/M3	M3	2.999.228		1,3867
11 19	VIGA DE HO.AO. 240 CUANTIA 95 KG/M3	M3	3.245.666		1,3990
11 20	ESCALERA DE HO.AO. 240 CUANTIA 110 KG/M3	ES	3.447.036		1,4116
11 21	VIGA CADENA DE HO.AO. 210 CUANTIA 60 KG/M3	M3	2.735.703		1,3678
11 22	PILAR DE HO.AO. 240 CUANTIA 110 KG/M3	M3	3.447.036		1,4116
11 23	PANTALLA DE HO.AO. 240 CUANTIA 125 KG/M3	M3	3.558.266		1,4273
11 24	RESERVORIO ENTERRADO HO.AO. 240 CUANTIA 140	M3	3.804.705		1,4356
11 25	RESERVORIO ELEVADO HO.AO. 240 CUANTIA 140 KG/M3	M3	3.894.842		1,4315
11 26	SISTEMA ENTREPISO UNIDIRECCIONAL MIXTO (LOSA RAP O SIMILAR)	M2	256.016		1,2186
12 0	REVOQUES				
12 6	REVOQUE 1 CAPA - E=1,5 CM - 1:2:8	M2	45.191	5,4752	1,2672
12 9	REVOQUE 1 CAPA - E=1,5 CM - 1:4:12	M2	45.088	5,5465	1,2646
12 12	REVOQUE 1 CAPA - E=1,5 CM - 1:0:1	M2	59.072	4,8157	1,2860
12 13	REVOQUE 1 CAPA - E=1,5 CM - 1:0:3	M2	55.054	5,4629	1,2547
12 20	REVOQUE CIELO RASO - 1C=1:3 - 2C=1:4:12	M2	72.406	4,8169	1,2776
12 21	REVOQUE CIELO RASO - 1C=1:2:8 - 2C=0:1:3	M2	65.319	5,5521	1,2629
12 27	REVOQUE EXTERIOR-1C=1:2:8-2C=1:4:16 (E=1,5CM)	M2	60.538	5,7216	1,2390
12 28	REVOQUE EXTERIOR-1C=1:0:4-2C=1:2:8 (E=1,5CM)	M2	64.172	5,4927	1,2535
12 29	REVOQUE INTERIOR-1C=1:4:12-2C=0:1:3 (E=1,5CM)	M2	53.572	5,5719	1,2569
12 30	AZOTADA IMPERMEABLE 1:0:3	M2	20.937	6,4646	1,2423
12 31	REVOQUE DE MOCHETAS 1:2:8	ML	26.110	5,4957	1,2673
12 32	REVOQUE DE PILARES DE HO. 1:2:8 – AZOT. 1:0:3	M2	60.817	5,4123	1,2715
12 33	REVOQUE DE VIGAS DE HO. 1:2:8 – AZOT. 1:0:3	M2	69.920	5,4492	1,2721
12 33	BUÑAS E = 1 CM	ML	14.349	5,4835	1,2726
12 36	MOLDURA SIMPLE O DOBLE	M2	130.941	4,2892	1,3708
12 37	REVOQUE DE ARISTAS O CANTOS	ML	33.999		1,2746
12 38	REVOQUE DE LOSAS DE H°A°	M2	59.786		1,2780
12 39	REVOQUE DE MORTERO DE CEMENTO PROYECTADO	M2	87.877		1,1419
12 40	REVOQUE DE MORTERO DE YESO PROYECTADO	M2	86.347		1,1524
13 0	PISOS Y REVESTIMIENTOS				
13 1	PISO CALCÁREO 20X20 CM – BASE GRIS - 1:4:16	M2	106.920	4,8933	1,1628
13 2	PISO CALCÁREO 20X20 CM – BASE BLANCA - 1:4:16	M2	108.075	3,4731	1,1416
13 3	PISO GRANITO 30X30 CM – BASE GRIS - 1:4:16	M2	143.923	3,9758	1,1542
13 4	PISO GRANITO 30X30 CM – BASE BLANCA - 1:4:16	M2	152.743	3,7315	1,1731
13 6	ZÓCALO CALCÁREO 10 X 20 CM - 1:4:16	ML	39.024	4,6714	1,1922
13 7	ZÓCALO GRANITO 10 X 30 CM - 1:4:16	ML	53.524	4,2822	1,0983
13 9	VEREDITA AMARILLA ESPEC. 15 X 15 CM - 1:4:16	M2	112.019	4,6628	1,2405
13 10	VEREDITA AMARILLA KA'A 15 X 15 CM - 1:4:16	M2	112.019	4,9016	1,2477
13 11	VEREDITA NEGRA ESPECIAL 15 X 15 CM - 1:4:16	M2	112.019	4,7192	1,2477
13 12	PLANCHA DE GRANITO 1:4:16	M2	466.390	4,1072	1,0726
13 13	PISO DE PIEDRA LOSA 50 X 50 - 1:4:16	M2	179.605	4,2847	1,2263
13 14	REVESTIM. AZULEJOS BLANCOS 15X15 CM-1:1:8	M2	143.569	4,8200	1,2382
13 15	REVESTIM. AZULEJOS DE COLOR 15X15 CM-1:1:8	M2	145.826	4,5832	1,1451
13 20	REVESTIM. DE LADRILLEJOS 1:2:8	M2	124.149	5,1500	1,1883
13 21	REVESTIDO PIEDRA LOSA ROMPECABEZA	M2	159.130	4,2773	1,2632
13 25	BASE ALISADA DE CEMENTO E = 2 CM	M2	37.949	4,8516	1,2902
13 26	PISO DE LAYOTA NACIONAL 25 X 25 CM	M2	102.155	3,3567	1,2287

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE RUBROS
ASUNCION - 20 DE MAYO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
13 27	PISO DE MOSAICO DE CANTO RODADO 30 X 30 CM	M2	123.534	3,5035	1,2068
13 28	PISO DE BALDOSONES DE HO. 40 X 40 CM	M2	119.396	4,4218	1,2504
13 29	PISO DE CERÁMICA ESMALTADA 20 X 20 CM	M2	127.475	3,6375	1,1882
13 31	PISO PARQUET LAPACHO BASTÓN ROTO	M2	520.779	6,9168	1,1673
13 32	PISO DE CEMENTO ALISADO(BASE 2 CM;CARP.2 MM)	M2	52.502	4,9468	1,2878
13 36	ZÓCALO DE CERÁMICA ESMALTADA	ML	31.827	4,3861	1,2332
13 37	ZÓCALO DE MADERA DE LAPACHO 1/2" X 3"	ML	48.421	5,9688	1,1625
13 38	PISO PORCELANATO (PRECIO BASE 90.000 GS/M2)	M2	176.951		1,0883
13 39	ZÓCALO PORCELANATO (PREC.BASE 90.000 GS/M2)	ML	44.917		1,1979
14 0	CONTRAPISOS				
14 1	CONTRAPISO HO. CASCOTES 1/4:1:4:6-ESP.=10CM	M2	51.905	4,9877	1,2163
14 2	CONTRAPISO HO.CASCOTES 1/4:1:4:8ESP.=10CM	M2	49.917	4,9702	1,2163
14 3	CONTRAPISO HO.CASCOTES 1/4:1:4:12ESP.=10CM	M2	47.787	4,9282	1,2158
14 4	CONTRAPISO HO.CASCOTES 1/4:1:3:10ESP.=10CM	M2	49.852	4,9192	1,2112
14 5	CONTRAPISO HO.CASCOTES 0:1:4:12-ESP.=10CM	M2	43.490	5,0734	1,2074
14 6	CONTRAPISO HO.CASCOTES S/LOSA -ESP.=5CM	M3	24.333	3,6311	1,2372
14 7	CONTRAPISO DE MORTERO PROYECTADO DE 5 CM	M2	45.323		1,2989
14 8	CONTRAPISO DE MORTERO PROYECTADO DE 10 CM	M2	74.928		1,3032
14 9	CARPETA BASE PARA PISOS E = 2 CM	M2	37.949		1,2902
15 0	PINTURAS				
15 1	PINTURA DE PARED A LA CAL	M2	12.321	6,1119	1,2408
15 2	PINTURA AL LATEX SIN ENDUIDO	M2	23.983	5,9069	1,2759
15 5	PINTURA DE CIELO RASO A LA CAL	M2	14.442	5,7566	1,2453
15 6	PINTURA DE CIELO RASO AL LATEX	M2	23.490	5,9164	1,2756
15 8	PINTURA DE TECHO A LA CAL Y ACEITE	M2	24.707	6,5425	1,1959
15 9	PINTURA DE TECHO AL BARNIZ	M2	26.481	6,0383	1,2864
15 10	PINTURA DE TECHO MACHIMBRADO AL BARNIZ	M2	26.481	5,9974	1,2864
15 11	PINTURA DE TECHO MACHIMBRADO C/ACEITE LINO	M2	26.626	6,6669	1,2088
15 12	PINTURA SINTÉTICA DE ABERTURAS DE MADERA	M2	38.064	5,9610	1,1779
15 13	PINTURA AL BARNIZ DE ABERTURAS DE MADERA	M2	31.168	5,9548	1,2849
15 14	PINTURA SINTÉTICA DE ABERTURAS METÁLICAS	M2	35.492	5,0168	1,2088
15 15	PINTURA SINTÉTICA DE BALANCINES Y REJAS	M2	35.492	5,0168	1,2088
15 16	PINTURA SINTÉTICA DE BALANCINES Y REJAS	ML	12.552	5,5895	1,1827
15 17	PINTURA LADR. VISTOS-SILICONA/ACIDO MURIAT.	M2	24.140	3,9023	1,2933
15 18	PINTURA DE PAREDES AL ACEITE	M2	33.272	5,5323	1,1937
15 19	ENDUIDO PARA INTERIORES	M2	34.201		1,1967
15 20	ENDUIDO CEMENTICIO PARA EXTERIORES	M2	35.401		1,1426
15 21	PINTURA TEXTURADA	M2	57.407		1,3347
16 0	CARPINTERIA DE MADERA				
16 1	PUERTA PLACA 0,80 X 2,10 - MARCO DE 0,15 M	M2	870.640	5,0219	1,1935
16 2	PUERTA TABLERO 0,80 X 2,10 - MARCO DE 0,15 M	M2	1.694.237	5,7840	1,4681
16 3	PUERTA VIDRIERA 0,80 X 2,10 - MARCO DE 0,15 M	M2	847.237	4,7000	1,1503
16 4	PUERTA VIDRIERA 1,20 X 2,10- 2H -MARCO 0,15 M	M2	870.295	5,0280	1,0862
16 5	PUERTA VIDR.C/PERS.1,20X2,10- 4H-MCO 0,15M	M2	1.281.476	4,9205	1,0887
16 6	VENT. VIDR. 2,10X1,20-4HOJAS-MCO 0,15M	M2	984.829	5,3809	1,1164
16 7	VENT. VIDR.C/PERS. 2,10 X 1,20- 4H - MARCO 0,15 M	M2	1.512.782	5,0430	1,0912
16 8	VENTANA BALANCIN 50 X 60 MARCO DE 15 CM	M2	1.685.266	5,9577	1,1071
17 0	CARPINTERIA METÁLICA				
17 1	ABERTURAS METÁLICAS 15 KG/M2	M2	332.104	5,3354	1,3435
17 2	ABERTURAS METÁLICAS 20 KG/M2	M2	383.234	5,2858	1,3545
17 3	ABERTURAS METÁLICAS 25 KG/M2	M2	434.364	5,2476	1,3630
17 5	BALANCIN METÁLICO 15 KG/M2	M2	250.078	5,2149	1,3672

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE RUBROS
ASUNCION - 20 DE MAYO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
17 6	BALANCÍN METÁLICO 20 KG/M2	M2	320.317	5,2039	1,3710
17 7	BARANDA METÁLICA	M2	422.577		1,3849
17 8	PUERTA CHAPA PLEGADA 0,90x2,10 C/MARCO 0,15	M2	371.447		1,3788
17 9	PUERTA METALICA CORTAFUEGO 2.15 X 0.90 M	M2	1.254.587		1,3727
17 10	REJILLAS METALICAS POR M2	M2	265.341		1,3609
18 0	VIDRIOS				
18 1	VIDRIO SENCILLO 2 MM - CON COLOCACIÓN	M2	188.014	6,6206	1,6923
18 2	VIDRIO DOBLE 3 MM - CON COLOCACIÓN	M2	273.014	6,0021	1,5989
18 3	VIDRIO CRISTALINO 4 MM - CON COLOCACIÓN	M2	257.495	5,4072	1,2795
18 4	VIDRIO CRISTAL 5 MM - CON COLOCACIÓN	M2	302.278	5,3277	1,2521
18 5	VIDRIO CRISTAL 6 MM - CON COLOCACIÓN	M2	351.142	4,7365	1,2991
18 8	VIDRIO TEMPL.8mm INCOLORO-FIJO C/PERFILERIA	M2	459.574		1,3418
18 9	VIDRIO TEMPL.10mm INCOLORO-FIJO C/PERFILERIA	M2	447.218		1,1885
19 0	INSTALACION PLUVIAL Y CLOACAL				
19 1	CANAleta MOLDURADA - DES=33 CM - CHAPA 26	ML	77.061	5,2619	1,4095
19 2	CANAleta MOLDURADA - DES=50 CM - CHAPA 24	ML	106.307	5,5323	1,4221
19 3	BAJADA EXTERNA - DES=33 CM - CHAPA 24	ML	77.658	5,5313	1,4227
19 9	REGISTRO 30 X 30 C/TAPA HO.-PROF. 0,40 M	UN	242.941	5,4204	1,2439
19 10	REGISTRO 45 X 45 C/TAPA HO.-PROF. 0,80 M	UN	371.191	5,4553	1,2266
19 11	REGISTRO 60 X 60 C/TAPA HO.-PROF. 1,20 M	UN	484.709	5,4502	1,2258
19 12	POZO INSPECCIÓN C/TAPA D=1,20 M - H=2 M	UN	1.338.541	5,3379	1,2133
19 13	CÁMARA SÉPTICA 0,90 X 1,80 M - H=1,2 M	UN	1.951.038	5,4058	1,2327
19 14	POZO CIEGO C/TAPA - D= 2 M - H= 3 M	UN	3.158.087	5,4653	1,2109
19 15	COLOCACIÓN DE CAÑO PVC P/DESAGÜE 100 MM	ML	45.503	3,3575	1,5192
19 16	COLOCACIÓN DE HO. CENTRIFUGADO 30 CM	ML	109.518	3,3450	1,1305
19 17	COLOCACIÓN DE HO. CENTRIFUGADO 60 CM	ML	289.679	3,6838	0,9636
19 18	COLOCACIÓN DE CAÑO PVC P/DESAGÜE 100 MM	ML	89.669		1,3963
19 19	COLOCACIÓN DE CAÑO PVC P/DESAGÜE 150 MM	ML	110.982		1,4870
19 20	BAJADA DE CAÑO DE PVC DE 100 MM	ML	103.189		1,3729
19 21	BAJADA DE CAÑO DE PVC DE 150 MM	ML	124.502		1,4608
20 0	INSTALACION ELECTRICA				
20 1	INSTALACIÓN ELÉCTRICA POR PUNTO	BC	197.292	5,4802	1,4952
20 2	PUESTO DE MEDICIÓN MONOFÁSICO CON ACOMETIDA DE 3 M Y LIMITARORA 40 A	UN	2.294.362		1,2935
20 3	PUESTO DE MEDICIÓN TRIFÁSICO CON LIMITADORA HASTA 45A	UN	4.936.138		1,2852
20 4	TABLERO PRINCIPAL CON 8 LLAVES TM	UN	956.259		1,3236
20 5	BOCAS DE ARTEFACTOS	UN	121.829		1,5494
20 6	BOCAS DE TOMA CORRIENTE	UN	118.558		1,5655
21 0	CIELORRASOS				
21 1	CIELORRASO DE METAL DESPLEGADO	M2	111.490	7,8424	1,2944
21 2	CIELORRASO DE MACHIMBRE DE LAPACHO	M2	288.557	7,5719	1,1923
21 3	CIELORRASO DE PLACAS DE YESO (YESITO)	M2	61.880		1,1454
21 4	CIELORRASO DE YESO CARTON (DURLOCK)	M2	117.262		1,1922
21 5	CIELORRASO DE PLACA DE YESO ACARTONADO DESMONTABLE	M2	126.824		1,2138
21 6	CIELORRASO DE PVC	M2	49.374		1,1385
22 0	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE Y ARTEFACTOS				
22 1	INST.ART.SANIT./AG.CTE.BAÑO COMP..F-C-PB (SIN INCLUIR ARTEFACTOS)	UN	2.927.199	7,7715	1,2461
22 3	INST.ARTEF.SANIT./AGUA CTE.BAÑO SOC.BL.F-C-PB (SIN INCLUIR ARTEFACTOS)	UN	2.016.158	5,0535	1,2382

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE RUBROS
ASUNCION - 20 DE MAYO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	COSTOS	IND. VAR. (Ant.)	IND. VAR. (Act.)
22 5	INSTALAC.DE PILETA DE LAVAR (SIN ARTEFACTOS)	UN	510.461	5,7357	1,2721
22 6	INSTALAC. DE PILETA DE COCINA (SIN ARTEFACTOS)	UN	585.945	5,7357	1,2437
22 7	CANILLA DE PATIO	UN	189.211	5,7852	1,2300
22 8	CAÑERIA EXTERNA SUBTERRANEA.-3/4"	ML	54.726	5,5416	1,3431
22 10	INSTALAC. ARTEF. SANIT. (SIN INCLUIR ARTEF.)	UN	151.078	3,5177	1,2335
22 11	INSTALAC. ACCES. SANIT.(SIN INCLUIR ACCES.)	UN	52.631	3,6702	1,2647
22 12	CAÑERIA DE TERMOFUSION 1/2"	ML	45.590		1,2908
22 13	CAÑERIA DE ROSCABLE DE PVC 1/2"	ML	44.306		1,3469
22 14	CAÑERIA SOLDABLE DE PVC 1/2"	ML	45.014		1,3520
24 0	DEMOLICIONES SIN TRANSPORTE				
24 1	DEMOLIC.TECHO TEJAS CERÁMICAS (NO MADER.)	M2	27.041	5,7104	1,2761
24 2	DEMOLIC. DE PISO CEMENTO SOBRE CONCRETO	M2	26.950	5,7107	1,2760
24 4	DEMOLICIÓN DE REVESTIMIENTO DE AZULEJOS	M2	11.267	5,7107	1,2761
24 5	DEMOLICIÓN DE REVOQUE	M2	10.366	5,7100	1,2761
24 6	DEMOLICIÓN MAMPOST. COMUN S/RECUPERACION	M3	13.520	5,7104	1,2761
24 7	DEMOLICIÓN MAMPOST. COMUN C/RECUPERACION	M3	27.041	5,7104	1,2761
24 8	DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN SIMPLE	M3	58.589	5,7107	1,2761
24 9	DEMOLICIÓN DE HO.AO. C/MARTILLETE NEUMÁTICO	M3	180.697	1,5371	1,0661
24 10	DEMOLIC. ABERTURAS DE MADERA C/MARCOS	M2	16.585	5,7113	1,2761
24 11	DEMOLIC. ABERTURAS METÁLICAS C/MARCOS	M2	10.366	5,7100	1,2761
24 12	DEMOLIC.DE DINTELES PREFABRICADOS DE HO.	ML	10.366	5,7100	1,2761
25 0	TRANSPORTE EN CAMION VOLQUETE 5 M3 (SIN INCLUIR CARGA)				
25 1	TRANSPORTE A DIST. DE 5 KM (SIN M.O.CARGA)	M3	50.875	9,8216	1,0000
25 2	TRANSPORTE A DIST. DE 10 KM (SIN M.O.CARGA)	M3	61.050	9,8216	1,0000
25 3	TRANSPORTE A DIST. DE 20 KM (SIN M.O.CARGA)	M3	91.575	9,8216	1,0000
25 4	TRANSPORTE A DIST. DE TN/KM (SIN M.O.CARGA)	TN/	1.000		1,0000
26 0	PAVIMENTOS				
26 1	PAVIMENTO PÉTREO (EMPEDR.) C/P.BRUTA BASALT,	M2	67.487	4,2440	1,2830
26 2	PAVIMENTO PÉTREO (EMPEDR.) C/P.BRUTA BLANCA	M2	63.208	4,4291	1,2912
26 3	CORDÓN DE HORMIGÓN (H=20 CM - E= 10 CM)	ML	32.624	5,6076	1,2815
26 4	PAVIMENTO DE CARPETA ASFALTICA SOBRE BASE PETREA ESPESOR 4CM	TN	96.750		1,3895
26 5	REGULARIZACIÓN ASFALTICA TASA 50 KG/M2	M2	53.750		1,3915
26 6	PISO DE HORMIGON ARMADO 10 CM FCK 210	M2	261.662		1,4055
26 7	PISO DE HORMIGON ARMADO 12 CM	M2	284.312		1,3936
26 8	PISO DE HORMIGON ARMADO 15 CM	M2	318.287		1,3792
26 9	ADOQUIN DE HORMIGON ESPESOR 7CM	M2	41.280		1,2778
26 10	PISO ECOLOGICO DE HORMIGON	M2	115.523		1,9970
26 11	CORDON CUNETA M3/ML	ML	32.624		1,2815
30 0	EMPASTADO Y JARDINERIA				
30 1	EMPASTADO CON PANES DE PASTO CABAYU	M2	17.010	2,9067	0,9530
30 2	EMPASTADO CON PANES DE PASTO CLAVEL	M2	18.533	2,4727	1,0383
30 3	EMPASTADO CON PANES DE PASTO ALEMÁN	M2	24.675	2,8976	1,0352
30 4	EMPASTADO PROYECTADO P/ TALUDES (HIDROSIEMBRA, DENSIDAD P/M2)	M2	25.000		1,1013

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
CIUDAD DEL ESTE - 20 DE MAYO 2025

	DESCRIPCION	UN	PRECIOS
1	ARIDOS		
1	1 ARENA LAVADA	M3	120.000
1	2 PIEDRA BRUTA BASALTICA	M3	118.000
1	6 PIEDRA TRITURADA-4	TN	125.000
1	7 PIEDRA TRITURADA-5	TN	130.000
1	9 ARENA GORDA	M3	130.000
2	LIGANTES	TIT.	
2	1 CAL VIVA TRITURADA	BS	38.000
2	2 CAL HIDRATADA (15 KG)	BS	21.000
2	3 CEMENTO PORTLAND NORMAL(50 KG)	BS	61.000
2	4 CEMENTO PUZOLANICO (50 KG)	BS	61.000
2	5 CEMENTO COMPUESTO	BS	61.000
2	6 CEMENTO BLANCO	KG	6.500
3	LADRILLOS	TIT.	
3	1 LADRILLO COMUN (4.5-12-25)	MIL	750.000
3	6 LAD.LAMINADO VISTO (5.5-12-27)	MIL	1.300.000
3	7 LADRILLOS HUECOS (8-18-25)	MIL	1.361.000
3	8 LADRILLOS HUECOS 18-18-25	MIL	2.743.000
4	MATERIAL DE COBERTURA (TECHO)	TIT.	
4	2 TEJUELAS PRENSADAS (12-26)	MIL	700.000
4	4 TEJUELONES PRENSADOS (55-20)	MIL	2.800.000
4	7 TEJAS COLONIALES PRENSADAS	MIL	2.100.000
4	8 CHAPA GALVANIZADA No.26 ONDUL. (3 m)	UN	160.000
4	9 CHAPA FIBROCEM. 2,44x1,1x5 mm	UN	60.000
5	REVESTIMIENTOS Y PISOS	TIT.	
5	1 AZULEJOS 15x15 BLANCO	M2	55.000
5	2 AZULEJOS 15x15 COLOR	M2	56.000
5	6 PISO CALCAREO 20x20 BASE GRIS	M2	40.000
5	11 ZOCCALO CALCAREO	ML	22.000
5	14 VEREDITA CALCAREA (VAINILLA)	M2	40.000
5	20 LAYOTA 30x30 NACIONAL	M2	33.000
5	26 BALDOSONES DE Ho. 0,40x0,40 m	M2	37.000
5	27 CERAMICA ESMALTADA 20 x 20	M2	36.000
6	MADERAS	TIT.	
6	1 TIRANTE DE LAPACHO 2"x6"-4.5m	PG	6.900
6	2 VIGA DE LAPACHO 4"x9"-4.5m	PG	6.500
6	3 ALFAJIA LAPACHO 1"x3"(CEPILL.)	ML	13.000
6	20 TABLAS-PUNTALES P/ ENCOFRADO	PG	1.330
6	21 MAD.YBYRAPYTA 1.5"x8"-2m	PG	4.200
6	23 LISTON DE CEDRO 1"x2"	ML	4.600
6	24 MACHIMBRADO YBYRAPYTA 1/2"x3"	M2	51.000
6	29 TIRANTE YBYRAPYTA 2"x6"-4-5 m	PG	4.400

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
CIUDAD DEL ESTE - 20 DE MAYO 2025

		DESCRIPCION	UN	PRECIOS
6	30	VIGA YBYRAPYTA 4"x9"-4-5 m	PG	5.200
6	31	MADERA DE CEDRO 2"x 5" -2.25 m	PG	5.000
7		HIERROS Y OTROS	TIT.	
7	3	VARILLAS CONFORMADAS	KG	10.000
7	4	ALAMBRE NEGRO No.9	KG	23.000
7	5	ALAMBRE NEGRO No.14	KG	23.000
7	7	CLAVOS 2x11	KG	18.000
7	8	CLAVOS 2x9	KG	18.000
7	9	CLAVOS C/CAB.PLOMO 2.5"	KG	25.000
7	13	CHAPA GALVANIZADA N°26 1x2LISA	UN	175.000
7	25	HIERRO P/HERRERIA	KG	10.500
8		AISLANTES HIDRAULICOS	TIT.	
8	1	ASFALTO SOLIDO	KG	10.500
8	4	HIDROFUGO QUIM.INORGANICO	LT	6.500
9		CANOS	TIT.	
9	6	CAÑO GALVANZADO 1/2" - 6 m	UN	132.000
9	7	CAÑO GALVANIZADO 3/4" - 6 m	UN	141.000
9	8	CANO GALVANIZADO 1"-6m	UN	228.000
9	12	CAÑO GALVANIZADO 4" - 6 m	UN	945.000
9	13	CAÑO PVC 1" - 6 m	UN	140.000
9	14	CANO PVC 3/4"-6m	UN	72.000
9	15	CAÑO PVC 1/2"-6m	UN	54.000
9	16	CAÑO PVC LIV. BL. 50 mm-6 m	UN	61.000
9	17	CAÑO PVC LIV. BL. 75 mm - 6 m	UN	118.000
9	18	CANO PVC LIV.BL. 100mm-6m	UN	144.000
9	19	CAÑO PVC LIV. BL. 40 mm - 6 mU	UN	39.500
9	20	CANO PVC MARRON CLOC.100mm-6M	UN	95.000
9	27	TUBO PLASTICO PBA 110 mm - 6 m (6 Kg/m2)	UN	280.000
9	27	TUBO PLASTICO PBA 110 mm - 6 m (10 Kg/m2)	UN	475.000
10		VIDRIOS CORTADOS C/COLOCACION	TIT	
10	2	VIDRIO DOBLE 3mm	M2	148.000
10	3	VIDRIO CRISTALINO 4mm	M2	170.000
10	6	VIDRIO INGLES BLANCO	M2	205.000
10	10	ESPEJO FLOAT 3 mm	M2	165.000
11		PINTURAS	TIT.	
11	1	PINTURA LATEX P/INTERIOR	LT	27.000
11	2	ESMALTE SINTETICO	LT	35.000
11	3	BARNIZ	LT	33.500
11	4	ACEITE DOBLE COCIDO	LT	22.500
11	7	ACEITE BASE SELLADOR	LT	32.000
11	8	AGUARRAS	LT	14.000
11	10	PAPEL LIJA 180	LT	2.500

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
CIUDAD DEL ESTE - 20 DE MAYO 2025

		DESCRIPCION	UN	PRECIOS
11	13	AISL.INCOLORO SILICONA AL AGUA	LT	16.500
11	15	ACIDO MURIATICO	LT	14.000
11	16	PINTURA LATEX P/EXTERIOR	UN	24.000
11	18	ANTIOXIDO	KG	28.000
11	19	COLORANTE	UN	12.000
11	20	ENDUIDO	KG	15.000
12		SANITARIOS	TIT.	
12	1	LAVATORIO BL. TIPO STANDAR	UN	254.000
12	4	MINGITORIO BLANCO TIPO STANDAR	UN	310.000
12	5	INODORO BLANCO TIPO STANDAR	UN	330.375
12	6	BIDET BLANCO TIPO STANDAR	UN	290.000
12	7	DEPOSITO INOD.EXT.PLAST.12 lt.	UN	60.000
12	9	GRIFERIA LAV.TIPO FV CLAS.F-C	UN	512.000
12	10	GRIFERIA BIDET T.FV CLAS.F-C	UN	625.000
12	11	GRIFERIA DUCHA T.FV CLAS.F-C	UN	650.000
12	17	CANILLA CROMADA DE 1/2"	UN	69.000
12	18	CANILLA DE BRONCE 3/4"C/PICO	UN	67.630
12	19	LLAVE DE PASO DE BRONCE 3/4"	UN	75.750
12	20	LLAVE DE PASO DE 1/2"C/CAMPANA	UN	60.000
12	21	ASIENTO Y TAPA P/INOD. PLAST.	UN	31.000
12	25	MEDIA JABONERA 7,5x15	UN	22.000
12	26	JABONERA DOBLE 15x15 BLANCA	UN	27.800
12	27	PORTA BARRA P/ TOALLA BLANCO	UN	17.000
12	29	PORTARROLLO CERAMICO BLANCO	UN	25.000
12	33	TEE 1/2" GALVANIZADO	UN	5.600
12	34	CODO 1/2" GALVANIZADO	UN	4.150
12	39	REJ.DES.ABIER. C/MARCO Fe30x30	UN	35.000
12	49	PILET.A.INOX.C/FREG.EB.1,2x0,6	UN	442.000
12	50	SOPAPA PARA PILETA DE COCINA	UN	27.550
12	51	CONEXION PLASTICA - 30cm	UN	3.921
12	53	CONEXION CROMADA 30 cm	UN	20.753
12	55	CAJA SIF. C/REJ. 15x15 PLAST.	UN	47.664
12	57	SOPAPA P/LAVATORIO	UN	40.180
12	63	LLAVE DE PASO 1" C/CAMPANA	UN	114.000
12	64	LLAVE DE PASO 1 1/2" ESCLUSA	UN	2.150.000
12	70	BARRA PLASTICA P/TOALLERO	UN.	2.100
12	71	RODILLO PARA PORTARROLLO	UN.	1.350
13		MATERIALES ELECTRICOS	TIT.	
13	4	CANO PLASTICO 5/8"	ML	1.910
13	5	CAÑO PLASTICO 3/4"	ML	1.670
13	7	CANO PLAST.CORRUGADO 3/4"	ML	1.500
13	8	CANO PLAST.CORRUGADO 5/8"	ML	1.200

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
CIUDAD DEL ESTE - 20 DE MAYO 2025

		DESCRIPCION	UN	PRECIOS
13	23	CAJA DE LLAVE	UN	3.200
13	24	CONDUCTORES(RECUB.PLAST) 1mm	ML	1.600
13	25	CONDUCTORES (RECUB.PLAST) 2mm	ML	2.850
13	27	CONDUCTORES (RECUB.PLAST) 4mm	ML	5.100
13	28	CONDUCTORES (REC. PLAST.)6 mm	ML	7.350
13	32	LLAVE DE UN PUNTO	UN	15.600
13	33	LLAVE DE 2 PUNTOS	UN	22.300
13	34	LLAVE DE COMBINACION	UN	23.000
13	36	TOMA SIMPLE DE EMBUTIR	UN	14.500
13	40	INTERRUPTOR TERMOMAG. 20 AMP.	UN	22.000
14		HERRAJES	TIT.	
14	8	FICHAS 5 AGUJEROS	PAR	14.000
14	10	CERRADURA P/INTERIOR	UN	110.000
14	11	CERRADURA P/BANO	UN	140.000
14	12	CERRADURA DE ENTRADA	UN	160.000
14	33	TIRAFONDOS	UN	1.300
19		ABERTURAS	TIT	
19	1	MARCO CAJON LAP.0,15m SIMP/DOB	ML	97.000
19	10	PUERTA PLACA O ENCHAPADA	M2	410.000
19	11	PUERTA TABLERO COMUN	M2	770.000
19	12	PUERT.Y VENT.VIDRIERA RECTA	M2	850.000
19	20	CONTRAMARCO CEDRO LISO 1/2"x2"	ML	16.000
22		CONCRETO ELABORADO	TIT	
22	1	H-180 PUESTO EN OBRA	M3	940.000
22	2	H-210 PUESTO EN OBRA	M3	983.000
24		PREFABRICADOS DE HORMIGON	TIT	
24	1	POSTE RECTO h=2,5m+0,5m	UN	45.000
26		EQUIPAMIENTOS	TIT	
26	1	HORMIGONERA DE 90 LTS.	HS	8.000
26	6	COMPRESOR(80-85 HP)(59-63 KW)	HS	95.000
26	7	MARTILLETE NEUMATICO	HS	65.000
200		MANO DE OBRA	TIT	
200	1	SUELDO HORARIO MEDIO	HS	15.857,08
200	2	SUELDO HORARIO MINIMO	HS	11.659,62
200	3	MANIP.Y TRANSP.DE CEMENTO DEP.	BS	2.798,31
200	4	CARGAS SOCIALES OFICIAL	HS	6.861,24
200	5	CARGAS SOCIALES AYUDANTE	HS	4.574,16
200	6	SUELDO HORARIO OFICIAL	HS	20.180,11
200	7	SUELDO HORARIO AYUDANTE	HS	13.453,41

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ENCARNACION - 20 DE MAYO DE 2025

CODIGO	DESCRIPCION	UN.	PRECIOS
1	ARIDOS	TIT.	
1	1 ARENA LAVADA	M3	64.000
1	2 PIEDRA BRUTA BASALTICA	M3	115.000
1	6 PIEDRA TRITURADA-4	TN	130.000
1	7 PIEDRA TRITURADA-5	TN	130.000
1	9 ARENA GORDA	TN	130.000
2	LIGANTES	TIT.	
2	1 CAL VIVA TRITURADA	BS	37.000
2	2 CAL HIDRATADA (15 KG)	BS	24.000
2	3 CEMENTO PORTLAND NORMAL(50 KG)	BS	61.000
2	4 CEMENTO PUZOLANICO (50 KG)	BS	61.000
2	5 CEMENTO COMPUESTO	KG	61.000
2	6 CEMENTO BLANCO	KG	6.000
3	LADRILLOS	TIT.	
3	1 LADRILLO COMUN (4.5-12-25)	MIL	750.000
3	6 LAD.LAMINADO VISTO (5.5-12-27)	MIL	1.300.000
3	7 LADRILLOS HUECOS (8-18-25)	MIL	1.300.000
3	8 LADRILLOS HUECOS (12-18-25)	MIL	2.100.000
3	15 LADRILLOS HUECOS (18-18-25)	MIL	2.550.000
4	MATERIAL DE COBERTURA (TECHO)	TIT.	
4	2 TEJUELAS PRENSADAS (12-26)	MIL	1.100.000
4	4 TEJUELONES PRENSADOS (55-20)	MIL	3.350.000
4	7 TEJAS COLONIALES PRENSADAS	MIL	2.300.000
4	8 CHAPA GALVANIZADA No.26 ONDUL.	PIE	16.500
4	9 CHAPA FIBROCEM.4 mm-2,44x0,5 m	UN	37.000
4	30 CHAPA TIPO CINCALUM ONDULADO MV PO-17	M2	53.232
4	31 CHAPA TIPO CINCALUM TRAPEZOIDAL MV PO-40	M2	53.232
4	32 CHAPA TIPO CINCALUM TRAPEZOIDAL MV PO-25	M2	53.232
4	33 CHAPA PRE PINTADA TIPO CINCALUM ONDULADO	M2	125.000
4	34 CHAPA PRE PINTADA TIPO CINCALUM TRAPEZOIDAL MV PO-40	M2	125.000
4	35 CHAPA PRE PINTADA TIPO CINCALUM TRAPEZOIDAL MV PO-25	M2	125.000
4	36 CHAPA TERMOACUSTICA MV TIPO 40-30 TIPO SANWICH CHAPAS TRAPEZOIDALES O PRE PINTADAS Y NUCLEO RIGIDO DE ESPUMA DE POLIURETANO	M2	250.000
5	REVESTIMIENTOS Y PISOS	TIT.	
5	1 AZULEJOS 15x15 BLANCO	M2	55.000
5	2 AZULEJOS 15x15 COLOR	M2	57.500
5	6 PISO CALCAREO 20x20 BASE GRIS	M2	35.000
5	8 PISO GRANITICO 30x30 BASE GRIS	M2	52.000

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ENCARNACION - 20 DE MAYO DE 2025

CODIGO	DESCRIPCION	UN.	PRECIOS
5 9	PISO GRANITICO 30x30 BASE BLANCA	M2	64.000
5 10	ZOCALO CALCAREO	ML	7.700
5 11	ZOCALO GRANITICO	ML	23.000
5 12	VEREDITA CALCAREA (VAINILLA)	M2	32.300
5 15	PLANCHA DE GRANITO	M2	375.000
5 20	LAYOTA 28x28 NACIONAL	M2	28.000
5 25	MOSAICO DE CANTO RODADO 30x30	M2	35.000
5 26	BALDOSONES DE Ho. 0,40x0,40 m	M2	34.000
5 27	CERAMICA ESMALTADA 20 x 20	M2	47.500
6	MADERAS	TIT.	
6 1	TIRANTE DE LAPACHO 2"x6"-4.5m	PG	6.800
6 2	VIGA DE LAPACHO 4"x9"-4.5m	PG	7.500
6 3	ALFAJIA LAPACHO 1"x3"(CEPILL.)	PG	8.480
6 20	TABLAS-PUNTALES P/ ENCOFRADO	PG	1.200
6 21	MAD.YBYRAPYTA 1.5"x8"-2m	PG	4.200
6 23	LISTON DE CEDRO 1"x2"	ML	4.500
6 24	MACHIMBRADO YBYRAPYTA 1/2"x3"	M2	53.000
6 29	TIRANTE YBYRAPYTA 2"x6"-4-5 m	PG	4.200
6 30	VIGA YBYRAPYTA 4"x9"-4-5 m	PG	5.000
6 31	MADERA DE CEDRO 2"x 5" -2.25 m	PG	5.000
7	HIERROS Y OTROS	TIT.	
7 3	VARILLAS CONFORMADAS	KG	10.000
7 4	ALAMBRE NEGRO No.9	KG	21.000
7 5	ALAMBRE NEGRO No.14	KG	21.000
7 7	CLAVOS 2x11	KG	18.000
7 8	CLAVOS 2x9	KG	18.000
7 9	CLAVOS C/CAB.PLOMO 2.5"	KG	27.000
7 13	CHAPA GALVANIZADA N°26 1x2LISA	UN	175.000
7 25	HIERRO P/HERRERIA	KG	10.800
8	AISLANTES HIDRAULICOS	TIT.	
8 1	ASFALTO SOLIDO	KG	15.000
8 2	PAPEL ASFALTICO	M2	4.500
8 4	HIDROFUGO QUIM.INORGANICO	LT	5.300
8 5	EMULSION ASFALTICA	LT.	8.830
8 12	MEMBRANA ASF.PREF.NORMAL S/ALUM	UN	24.700
8 13	MEMBRANA ASF.PREF. C/ALUM	UN	27.800
9	CANOS	UN	
9 2	CANO MAT.VIDRIADO 4"x75cm	UN	15.400
9 6	CAÑO GALVANIZADO 1/2" - 6 m	UN	130.000
9 7	CAÑO GALVANIZADO 3/4" - 6 m	UN	140.000
9 8	CANO GALVANIZADO 1"-6m	UN	218.000
9 12	CAÑO GALVANIZADO 4" - 6 m	UN	935.000
9 13	CAÑO PVC 1" - 6 m	UN	135.000
9 14	CANO PVC 3/4"-6m	UN	69.000
9 15	CAÑO PVC 1/2"-6m	UN	54.000
9 16	CAÑO PVC LIV. BL. 50 mm-6 m	UN	61.000
9 17	CAÑO PVC LIV. BL. 75 mm - 6 m	UN	120.000

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ENCARNACION - 20 DE MAYO DE 2025

CODIGO	DESCRIPCION	UN.	PRECIOS
9 18	CANO PVC LIV.BL. 100mm-6m	UN	140.000
9 19	CAÑO PVC LIV. BL. 40 mm - 6 mU	UN	41.200
9 20	CANO PVC MARRON CLOC.100mm-6M	UN	95.000
9 27	TUBO PLASTICO PBA 110 mm - 6 m	UN	475.000
10	VIDRIOS CORTADOS C/COLOCACION	TIT	
10 2	VIDRIO CRISTALINO 3mm	M2	148.000
10 3	VIDRIO CRISTALINO 4mm	M2	170.000
10 5	VIDRIO CRISTALINO 6mm	M2	210.000
10 6	VIDRIO INGLES BLANCO	M2	205.000
10 7	ESPEJO FLOAT 3 mm	M2	165.000
11	PINTURAS	TIT.	
11 1	PINTURA LATEX P/INTERIOR	LT	25.700
11 2	ESMALTE SINTETICO	LT	36.000
11 3	BARNIZ	LT	32.000
11 4	ACEITE DOBLE COCIDO	LT	22.000
11 7	ACEITE BASE SELLADOR	LT	32.000
11 8	AGUARRAS	LT	14.000
11 10	PAPEL LIJA 180	UN	2.000
11 13	AISL.INCOLORO SILICONA AL AGUA	LT	16.500
11 15	ACIDO MURIATICO	LT	13.500
11 16	PINTURA LATEX P/EXTERIOR	LT	24.000
11 18	ANTIOXIDO	LT	32.600
11 19	COLORANTE	UN	12.000
11 25	ENDUIDO INTERIOR	KG	14.000
12	SANITARIOS	TIT.	
12 1	LAVATORIO BL. TIPO STANDAR	UN	250.000
12 4	MINGITORIO BLANCO TIPO STANDAR	UN	280.000
12 5	INODORO BLANCO TIPO STANDAR	UN	270.000
12 6	BIDET BLANCO TIPO STANDAR	UN	310.000
12 7	DEPOSITO INOD.EXT.PLAST.12 lt.	UN	62.000
12 9	GRIFERIA LAV.TIPO FV CLAS.F-C	UN	465.000
12 10	GRIFERIA BIDET T.FV CLAS.F-C	UN	570.000
12 11	GRIFERIA DUCHA T.FV CLAS.F-C	UN	590.000
12 17	CANILLA CROMADA DE 1/2"	UN	72.000
12 18	CANILLA DE BRONCE 3/4"C/PICO	UN	89.256
12 19	LLAVE DE PASO DE BRONCE 3/4"	UN	73.000
12 20	LLAVE DE PASO DE 1/2"C/CAMPANA	UN	61.000
12 21	ASIENTO Y TAPA P/INOD. PLAST.	UN	25.000
12 25	MEDIA JABONERA 7,5x15	UN	21.000
12 26	JABONERA DOBLE 15x15 BLANCA	UN	31.000
12 27	PORTA BARRA P/ TOALLA BLANCO	UN	24.300
12 29	PORTARROLLO CERAMICO BLANCO	UN	22.000
12 33	TEE 1/2" GALVANIZADO	UN	5.700
12 34	CODO 1/2" GALVANIZADO	UN	4.000
12 39	REJ.DES.ABIER. C/MARCO Fe30x30	UN	40.900
12 43	PILETA DE LAV.GRANIT.GRIS 90cm	UN	230.000
12 49	PILET.A.INOX.C/FREG.EB.1,2x0,6	UN	360.000

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ENCARNACION - 20 DE MAYO DE 2025

CODIGO	DESCRIPCION	UN.	PRECIOS
12	50 SOPAPA PARA PILETA DE COCINA	UN	27.920
12	51 CONEXION PLASTICA - 30cm	UN	3.850
12	53 CONEXION CROMADA 30 cm	UN	20.500
12	55 CAJA SIF. C/REJ. 15x15 PLAST.	UN	48.000
12	57 SOPAPA P/LAVATORIO	UN	35.550
12	60 INODORO CON CISTERNA BAJA	UN	380.000
12	63 LLAVE DE PASO 1" C/CAMPANA	UN	116.000
12	64 LLAVE DE PASO 1 1/2" ESCLUSA	UN.	180.000
12	70 BARRA PLASTICA P/TOALLERO	UN.	2.100
12	71 RODILLO PARA PORTARROLLO	UN	1.300
12	72 BARRA P/DISCAPACITADOS AC.INOX.	UN	248.100
13	MATERIALES ELECTRICOS	TIT.	
13	4 CANO PLASTICO 5/8"	ML	1.900
13	5 CAÑO PLASTICO 3/4"	ML	1.600
13	7 CANO PLAST.CORRUGADO 3/4"	ML	1.500
13	8 CANO PLAST.CORRUGADO 5/8"	ML	1.300
13	23 CAJA DE LLAVE	UN	3.187
13	24 CONDUCTORES(RECUB.PLAST) 1mm	ML	1.600
13	25 CONDUCTORES (RECUB.PLAST) 2mm	ML	2.850
13	27 CONDUCTORES (RECUB.PLAST) 4mm	ML	5.100
13	28 CONDUCTORES (REC. PLAST.)6 mm	ML	7.350
13	32 LLAVE DE UN PUNTO	UN	15.000
13	33 LLAVE DE 2 PUNTOS	UN	21.800
13	34 LLAVE DE COMBINACION	UN	22.500
13	36 TOMA SIMPLE DE EMBUTIR	UN	15.000
13	40 INTERRUPTOR TERMOMAG. 20 AMP.	UN	22.000
13	49 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40	UN	63.400
13	50 ARTEFACTO FLUORESCENTE 1x40	UN	36.000
13	60 DETECTOR DE HUMO CALOR-PCI	UN	80.700
13	61 LUZ DE EMERGENCIA-PCI	UN	69.600
13	62 PULSADOR MANUAL-PCI	UN	98.300
13	63 SEÑALIZACIONES PCI	UN	173.000
14	HERRAJES	TIT.	
14	8 FICHAS 5 AGUJEROS	PAR	10.500
14	10 CERRADURA P/INTERIOR	UN	95.000
14	11 CERRADURA P/BANO	UN	110.000
14	12 CERRADURA DE ENTRADA	UN	150.000
14	27 TORNILLOS 1x8 - CAJA	UN	4.500
14	33 TIRAFONDOS	UN	1.300
18	ARTEFACTOS ELÉCTRICOS	TIT	
18	1 VENTILADOR DE TECHO 36"	UN	380.000
18	2 AIRE ACONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU	UN	2.728.000
18	3 AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU	UN	3.800.000
18	10 AIRE ACONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU	UN	5.300.000
18	11 AIRE ACONDICIONADO SPLIT 60.000 BTU	UN	12.800.000
19	ABERTURAS	TIT	
19	1 MARCO CAJON LAP.0,15m SIMP/DOB	ML	95.000

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ENCARNACION - 20 DE MAYO DE 2025

CODIGO	DESCRIPCION	UN.	PRECIOS
19	10 PUERTA PLACA O ENCHAPADA CEDRO	UN	395.000
19	40 PUERTA PLACA EUCALIPTO	UN	235.000
19	11 PUERTA TABLERO COMUN	UN	798.000
19	12 PUERT.Y VENT.VIDRIERA RECTA	M2	810.000
19	20 CONTRAMARCO CEDRO LISO 1/2"x2"	ML	13.500
19	50 PUERTA BLINDEX S/FRENO 0,9x2,1-10 mm INCOLORO	UN	1.480.000
19	51 PUERTA BLINDEX C/FRENO 0,9x2,1-10 mm- INCOLORO	UN	1.850.000
19	52 PUERTA BLINDEX S/FRENO 0,9x2,1-10 mm COLOR GRIS	UN	1.630.000
19	53 PUERTA BLINDEX C/FRENO 0,9x2,1-10 mm- COLOR GRIS	UN	1.950.000
19	54 VENTANA CORREDIZA DE BLINDEX C/PERFILERIA DE ALUMINIO 1,20x1,00-8 mm- INCOLORO	UN	790.000
19	55 VENTANA CORREDIZA DE BLINDEX C/PERFILERIA DE ALUMINIO 1,20x1,00-8 mm- COLOR GRIS	UN	890.000
19	56 VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO C/VIDRIO 8 mm- 1,20x1,00	UN	1.450.000
19	57 PUERTA CORREDIZA DE ALUMINIO C/VIDRIO 8mm - 1,20x1,00	UN	1.900.000
24	PREFABRICADOS DE HORMIGON	TIT	
24	1 POSTE RECTO h=2,5m+0,5m	UN	47.000
26	EQUIPAMIENTOS	TIT	
26	1 HORMIGONERA DE 90 LTS.	HS	10.500
26	6 COMPRESOR(80-85 HP)(59-63 KW)	HS	110.000
26	7 MARTILLETE NEUMATICO	HS	85.000
200	MANO DE OBRA	TIT	
200	1 SUELDO HORARIO MEDIO	HS	15.857,08
200	2 SUELDO HORARIO MINIMO	HS	11.659,62
200	3 MANIP.Y TRANSP.DE CEMENTO DEP.	BS	2.798,31
200	4 CARGAS SOCIALES OFICIAL	HS	6.861,24
200	5 CARGAS SOCIALES AYUDANTE	HS	4.574,16
200	6 SUELDO HORARIO OFICIAL	HS	20.180,11
200	7 SUELDO HORARIO AYUDANTE	HS	13.453,41

SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS LISTADO DE MAQUINARIAS
PRECIO HORA / EQUIPOS Y MAQUINARIAS - 20 DE MAYO 2025

Tipo	Marca	Denominación	Rango de Potencia (HP)	Potencia	Peso (Tn)	Costo Horario IVA Incluido
TOPADORA	Caterpillar	D4K XL	78-100	84	8	
	John Deere	650J	78-100	99	10	
	Komatsu	D31EX-22	78-100	78	8,2	
	Promedio 80-100 HP					443.513
	Caterpillar	D6K XL	120-150	130	13,3	
	John Deere	750J	120-150	146	16	
	Komatsu	D51EX-22	120-140	130	13,2	
	Promedio 120-150 HP					620.390
	Caterpillar	D6T XL	200-220	200	0	
	John Deere	850J	200-220	200	20	
	Komatsu	D65EX-16	200-220	205	19,5	
	Promedio 200-220 HP					859.317
CARGADOR FRONTAL	Caterpillar	924K	120-150	135	11,5	
	John Deere	524K	120-150	147	12	
	JCB	422 zx	120-150	125	12,8	
	Komatsu	WA200-6	120-150	126	10	
	Promedio 120-150 HP					454.454
	Caterpillar	938K	165-190	182	15,1	
	John Deere	544K	165-190	167	14	
	JCB	426 zx	165-190	173	14,3	
	Komatsu	WA320-6	120-150	167	14	
	Promedio 165-190 HP					556.401
	Caterpillar	950 GC	195-220	202	18,6	
	John Deere	624K	195-220	198	18	
	JCB	455 zx	195-220	220	17,68	
	Komatsu	WA380-6	120-150	191	16,5	
	Promedio 195-220 HP					675.186
MOTONIVELADORAS	Caterpillar	120K	125-165	125		
	John Deere	620G	125-165	165	18	
	Komatsu	GD535-5	125-165	145	15,6	
	Promedio 125-165 HP					535.634
	Caterpillar	140K	200-220	171		
	John Deere	670G	200-220	215	20	
	Komatsu	GD555-5	200-220	193	17	
	Promedio 170-215 HP					651.120
EXCAVADORAS	Caterpillar	320	135-175	157	22	
	John Deere	210GLC	135-175	159	23	
	JCB	js 220	135-175	173	21,7	
	Komatsu	PC200LC-8M0	135-175	138	19 a 22 Tn	
	Promedio 135-175 HP					581.526
	Caterpillar	330	220-275	260	30,9	
	John Deere	350GLC	220-275	271	35	
	JCB	js 305	220-275	221	31,7	
	Komatsu	PC350LC-10M0	220-275	246	30-36 Tn	
	Promedio 220-275 HP					877.705
	Caterpillar	336		311	36,2	
	Promedio 300 HP					932.495
RETROPALAS	Caterpillar	416F2	80-100	86		
	John Deere	310L	80-100	83	6,5	
	JCB	13X Global	80-100	92	8,6	
	Komatsu	WB93R-5E0X/WB97R-5E0	80-100	98	7,5	
	Promedio Retropalas					318.921
COMPACTADOR	Caterpillar	CS54B	115-130	130	10	
	Sakai	SV520TF	115-130	112	12	
	JCB	Vm 116	115-130	114	0	
	Bomag	BW212	115-130	130	13	
	Promedio Compactadores					368.133

COTIZACIÓN DEL DÓLAR AMERICANO AL 20/05/2025:
IPC MAYO 2025
INFLACION ACUMULADA
INFLACION INTERANUAL
7.791,98 Gs.
0,0 %
3,0 %
3,6 %
FUENTE BCP
TASA VARIACION % (BCP)
TASA VARIACION % (BCP)
TASA VARIACION % (BCP)



CAPACO

CÁMARA PARAGUAYA DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

HONORARIOS DE REFERENCIA POR CALCULO ESTRUCTURAL

FECHA: 20 DE MAYO DE 2025

FORMULA : $1,5 \times (\text{COSTO RUBRO 11-11}) / 130$

HONORARIO DE REFERENCIA P/CALCULO ESTRUCTURAL	=	29.070 G/M2
--	----------	--------------------

OBSERVACION: REDONDEADO HACIA LA DECENA MAS PROXIMA